PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przebudowa chodnika w msc. Łęgowo
skala 1:500
arkusz 1

LEGENDA

- PROJ. CHODNIK
- PROJ. ZATOKA PRZYSTANKOWA
- PROJ. POSZERZENIE ORAZ ZJAZDY Z KŁSM.
  KŁSM - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 mm
- PROJ. KRAWĘŻNIK BETONOWY NA +12 cm
- PROJ. KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY
- PROJ. OBRZEŻE
- KRAWĘDŹ ISTNIEJĄCEJ JEZDNI Z BETONU ASFALT.
- RURA OSŁONOWA NA KABEL TP
- KARPA DO USUNIĘCIA W KM 0+290

UKŁAD ARKUSZY

1.	2.

szer. bramy wjazdowej ok. 4,00 m
wysokość zasypu do ustalenia na budowie
skala 1:1

Mapa sporządzona do celów projektowych, zaktualizowana przez Z.U.G. "Geoset" w Iławie w miesiącu październiku 2011 r. Nr zlec. 311/2011 KERG-1 205/0641/2011

Za zgodność z oryginałem: .....

Na sieciach podziemnych energetyka, telekomunikacja, wodociąg należy założyć rury osłonowe.
Typ i lokalizacja rury osłonowej należy uzgodnić z właścicielami sieci

ZAKŁAD USŁUG "DAN" spółka z o. o.
14-200 Iława, ul. Kopernika 4C/22
tel./fax. (089) 644 61 77

Rysunek	Projekt zagospodarowania terenu		Nr. rys. 1.1.
Zadanie	**Przebudowa chodnika w wsi Łęgowo**		1:500
Inwestor	Gmina Kisielice		02.2015 r.
Wykonawca	Zakład Usług "DAN" Iława		
Projektant	inż. Grzegorz Drzycimski	191/81/OL	