

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

**w postępowaniu o udzielenie zapytania ofertowego o wartości nie przekraczającej
równowartości 30 000 euro**

na realizację zadania: *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łęgowo – budowa chodnika i zatoki.*

I. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nie przezroczystej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta na realizację zadania: „*Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łęgowo – budowa chodnika i zatoki*”.

Oferta powinna zostać napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką. Oferta powinna obejmować całość zamówienia określonego przez Zamawiającego.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres robót polega na:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łęgowo – budowa chodnika i zatoki zgodnie z projektem oraz przedmiarem robót stanowiącymi załączniki do zapytani. Załączony kosztorys przedstawia całkowitą ilość metrów kwadratowych zadania, ze względu na podział zadania na etapy powierzchnia jest zmniejszona. Załączony kosztorys ma charakter poglądowy, wskazujący technologię wykonania oraz powierzchnię niektórych elementów np. zatoki.

Na załączonej mapie zaznaczone jest miejsce rozpoczęcie kolejnego - ostatniego etapu budowy. Do wykonania jest ok. 150 mb chodnika (szer. 1,25 m), cały zakres zatoki autobusowej oraz utwardzenie terenu wokół przydrożnego krzyża kostką (po 1 metrze z boków i z tyłu krzyża wraz z obrzeżem). Należy wykonać również uzupełnienie poboczy kruszywem frakcji 0-31,5 mm na szerokości 50 cm, grubości po zagęszczeniu 10 cm oraz uporządkowanie placu budowy. Zalecana jest wizja w terenie w celu prawidłowego oszacowania kosztów wykonania zadania. Wykonać należy również 1 zjazd kostką gr. 8 na podsypce cementowo piaskowej oraz podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub chudego betonu o grubości 20 cm po zagęszczeniu. Zjazd znajduje się w ciągu chodnika (widoczny jest na mapie).

Przedmiotem zapytania jest:

Wykonanie chodnika, zatoki oraz ułożenie przy przydrożnym krzyżu kostki typu Polbruk, na podbudowie określonej indywidualnie dla chodnika, zjazdów i zatoki.

Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie wszystkich prac zabezpieczających oraz oznakowanie miejsca pracy.

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 maja 2017 r.

III. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Kryterium: najniższa cena brutto za wykonanie zadania.

Wykonawca składający ofertę, zobowiązany jest złożyć ją na załączonym formularzu ofertowym.

IV. Opis sposobu obliczenia ceny i wybór oferty:

W cenę oferty należy wliczyć wszystkie koszty wykonania zamówienia.
Zapytanie wygra oferta z najniższą ceną brutto całego zadania.

V. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 17.03.2017 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 2 (sekretariat) w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie ze wskazówkami z pkt. I. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert zostanie zwrócona bez otwierania Wykonawcy i nie będzie podlegała procesowi oceny. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

VI. Miejsce oraz termin otwarcia oferty:

Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (sala konferencyjna) w dniu 17.03.2017 r. o godz. 10:10
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
Paweł Jakubczyk tel. 55 – 27 85 522, 662 – 248 – 189.

VII. Informacje dotyczące zawarcia umowy:

Umowa zostanie podpisana po rozstrzygnięciu zapytania cenowego.
Umowa musi zawierać w swojej treści wszystkie elementy oferty Wykonawcy.

2017 -03- 10

BURMISTRZ

mgr Rafał Ryszczyk

.....
(data, podpis)

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.
2. Mapa z projektu.
3. Przedmiar robót

(nazwa i adres wykonawcy)

Formularz ofertowy

Zamawiający:
Gmina Kisielice
ul. Daszyńskiego 5
14 – 220 Kisielice

Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu zapytania ofertowego o wartości nie przekraczającej 30 000 euro na zadanie:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łęgowo – budowa chodnika i zatoki
zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia i przedmiarem robót, oferuję realizację

powyższego zadania za cenę ryczałtową brutto zł

(słownie: zł)

1. **Oświadczam**, że wykonam zamówienie w terminie

Zobowiązuję się rozpocząć pracę najpóźniej w dniu

2. **Oświadczam**, że udzielam **36 miesięcy** gwarancji na wykonane prace (licząc od dnia odbioru robót).

3. **Oświadczam**, że zapoznałem się z zaproszeniem do złożenia oferty nie wnoszę do jej treści zastrzeżeń i uznaję się za związanego określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

4. **Oświadczam**, iż zapoznałem się zakresem robót oraz miejscami jego realizacji.

5. **Załącznikami** do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

1)(wpisać, jeżeli są załączone)

....., dn.

.....
(podpis i pieczęć wykonawcy)

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45 11 12 00-0				
d.1	1 D-01.01.01	Roboty pomiarowe - pkt. główne, repery, granice, geodeta, wykonawca, pomiar geodezyjny powykonawczy	ha	1.124		
d.1	2 D-02.01.01	Zdjęcie warstwy ziemi zalegającej na poboczu drogi	m ³	562.000		
d.1	3 D-01.02.01	Usunięcie dziko rosnących chaszczki i krzaków wraz z wywozem oraz usunięcie ist. karpy	m ²	400.000		
d.1	4 D-01.02.01	Wywóz karpiny na miejsce wskazane przez inwestora	m ³	28.040		
d.1	5 D-02.01.01	Wykopy ręczne liniowe pod rury osłonowe w gr. kat. I-III	m ³	3.120		
d.1	6 D-02.01.01	Montaż rur osłonowych AROTA	m	13.000		
d.1	7 D-02.01.01	Zasypywanie wykopów liniowych z zagęszczeniem gruntu	m ³	3.120		
2		CHODNIK - CPV 45 23 31 20-6				
d.2	8 D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat. I-IV, głębokości 45 cm	m ²	1032.500		
d.2	9 D-04.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na wysypisko gminne.	m ³	464.175		
d.2	10 D-08.01.01	Ława pod obrzeża betonowa C12/15 z oporem	m ³	43.200		
d.2	11 D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	1080.000		
d.2	12 D-04.02.01	Mechaniczne wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości chodnika - grubość warstwy po zag. 20 cm	m ²	1032.500		
d.2	13 D-04.06.01	Podbudowa z chudego betonu Rm=6-9 MPa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	713.340		
d.2	14 D-05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej wraz z regulacją	m ²	642.006		
d.2	15 D-05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej wraz z regulacją	m ²	71.334		
3		MIEJSCE POSTOJOWE - CPV 45 23 31 20-6				
d.3	16 D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 52 cm	m ²	88.560		
d.3	17 D-04.01.01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na wysypisko gminne.	m ³	46.051		
d.3	18 D-08.01.01	Ława pod krawężnik betonowy C12/15 z oporem	m ³	6.559		
d.3	19 D-08.01.01	Krawężniki betonowe na podsypce piaskowej, wraz z wypełnieniem spoin piaskiem	m	93.700		
d.3	20 D-04.06.01	Wypełnienie szczelin o szer. 6 cm i głębok. 14 cm między krawężnikiem a nawierzchnią drogową chudym betonem Rm=6-9 MPa	m	93.700		
d.3	21 D-04.02.01	Mechaniczne wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości chodnika - grubość warstwy po zag. 20 cm	m ²	76.950		
d.3	22 D-04.06.01	Podbudowa z chudego betonu Rm=6-9 MPa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm	m ²	81.000		
d.3	23 D-05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce piaskowej	m ²	81.000		
4		ZJAZDY - CPV 45 23 31 20-6				
d.4	24 D-04.04.02	Regulacja spadków zjazdów kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie 0/31,50 mm - o grub.po zagęszcz. 45 cm;	m ²	64.000		
5		POBOCZE - CPV 45 23 31 20-6				
d.5	25 D-04.04.02	Plantowanie, uzupełnienie poboczki wraz z porządkowaniem po budowie; Pobocze 40cm kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie 0/31,50 mm	m ²	532.500		
6		ROWY CPV 45 23 31 20-6				
d.6	26 D-02.01.01	Roboty ziemne wykon. koparkami w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi (miejsce wywozu wskaże inwestor) - Wywóz ziemi z rowów na wysypisko gminne	m ³	196.700		
d.6	27 D-06.01.01	Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gr.kat.I-III	m ²	562.000		
7		PRZEPUST POD ZJAZDAMI CPV 45 23 31 20-6				

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
28 d.7	D-02.01.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na odkład w gruncie kat.I-IV. Odwóz nadmiaru na miejsce wskazane przez inwestora (odległość uzgodnić z inwestorem)	m ³	54.400		
29 d.7	D-03.01.03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa gr. 15 cm	m ³	7.680		
30 d.7	D-03.01.03	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury strukturakne o SN>=8 kN/m2 z tworzywa o śr. 40 cm	m	64.000		
31 d.7	D-03.01.03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe z kamienia dla rur o śr. 40 cm	ściank.	16.000		
32 d.7	D-02.01.01	Zasypywanie wykopów ziemią z ukopów z zagęszczeniem gruntu	m ³	53.395		
33 d.8	D-07.02.01	OZNAKOWANIE - CPV 45 23 31 20-6 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	2.000		
34 d.8	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o pow. do 0.3 m2	szt.	2.000		
35 d.8	D-07.01.01	Mechaniczne malowanie linii na przejściach dla pieszych materiałami grubowarstwowymi	m ²	8.000		
36 d.9	D-06.01.01	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - CPV 45 23 31 20-6 Uporządkowanie terenu po przebudowie	m ²	1124.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: