

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w Biskupiczkach					
1		Roboty dachowe:			
1	KNR 0-22	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd -	m ²		
d.1	0528-02	krycie	m ²	120.000	
		120			
				RAZEM	120.000
2		Roboty dachowe:			
2	KNR 0-22	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd	mb ob-		
d.2	0529-06		wodu		
	analogia	4*2+0.4*4*4+0.4*2+2+0.4*2*2	mb ob-	18.800	
			wodu		
				RAZEM	18.800
3	KNR 2-02	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m ²		
d.2	0902-01	(balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m ²	13.332	
		11.11*0.3*4			
				RAZEM	13.332