

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT ŁAZIENEK DZIEWCZĄT ZESPOŁU SZKÓŁ W KISIELICACH
ADRES INWESTYCJI : KISIELICE UL. DALEJA WOJSKA POLSKIEGO
INWESTOR : Gmina KISIELICE
ADRES INWESTORA : KISIELICE UL. DASZYŃSKIEGO 5
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Michał Kamiński
DATA OPRACOWANIA : 09-09-2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09-09-2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT ŁAZIENKI DZIEWCZĄT ZESPOŁU SZKÓŁ W KISIELICACH					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR AT-27	Usuwanie starych powierzchni farb i gładzi szpachlowych	m ²		
d.1	0102-04	48.92*1.2+26.52	m ²	85.224	
				RAZEM	85.224
2	KNPnRPDE	Skuwanie płytek ceramicznych z muru o powierzchni ponad 0.25 m2	m ²		
d.1	72-192d	48.92*2	m ²	97.840	
				RAZEM	97.840
3	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej	m ³		
d.1	0349-04	2.68*0.38*3+0.12*3*6	m ³	5.215	
				RAZEM	5.215
4	KNR 4-04	wykucie bruzw w ścianach celem osadzenia nadproży stalowych	m ³		
d.1	0203-02	0.3*3*0.2	m ³	0.180	
				RAZEM	0.180
5	KNNR 7	Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji skręcanych na śruby - masa elementu 20 kg	t		
d.1	0209-04	12.4*3*2/1000	t	0.074	
				RAZEM	0.074
6	KNR 2-02	Okładanie (szpaldowanie) belek żelbetowych lub stalowych cegłami grubości 1/4 ceg.	m ²		
d.1	0123-05	0.3*3	m ²	0.900	
				RAZEM	0.900
2		SUFITY			
7	KNR AT-40	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
d.2	0106-02		m ²	30.150	
	analogia	30.15		RAZEM	30.150
8	KNR 2-02	gruntowanie powierzchni pod gładź gipsową sufitów	m ²		
d.2	1505-01		m ²	30.150	
	analogia	poz.7		RAZEM	30.150
9	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		
d.2	0815-06	30.15	m ²	30.150	
				RAZEM	30.150
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ŚCIAN I SUFITÓW			
10	KNR 2-02	dwukrotne gruntowanie powierzchni ścian	m ²		
d.3	1505-01		m ²	162.150	
	analogia	poz.7+44*3		RAZEM	162.150
11	KNR 2-02	wklejanie taśmy zbrojącej szer 10cm	m		
d.3	1514-01	45	m	45.000	
				RAZEM	45.000
12	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.3	0815-06	48.92*1.2	m ²	58.704	
				RAZEM	58.704
13	KNR K-04	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem	m		
d.3	0104-01	3.5*15	m	52.500	
				RAZEM	52.500
14	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.3	1505-01	poz.7+poz.12	m ²	88.854	
				RAZEM	88.854
15	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi	m ²		
d.3	0822-06	48.92*2.2	m ²	107.624	
				RAZEM	107.624
16	KNR 2-02	Obłożenie płytkami terakotowymi 10x10 cm parapetów	m ²		
d.3	0920-01	1.8*0.5*2	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
4		POSADZKI			
17	KNR 19-01	Oczyszczenie powierzchni posadzek przy użyciu szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2	m ²		
d.4	0640-03				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		26.92	m ²	26.920	
				RAZEM	26.920
18	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.4	202 1134-01	26.92	m ²	26.920	
				RAZEM	26.920
19	KNR-W 2-02	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m ²		
d.4	1105-01	26.92	m ²	26.920	
				RAZEM	26.920
20	KNR 2-02	Licowanie posadzek płytkami terkotowymi 30x30 cm	m ²		
d.4	0822-05	26.92	m ²	26.920	
				RAZEM	26.920
21	NNRNKB	montaż systemowych wygradzeń z tworzyw sztucznych- kabin WC	kpl.		
d.4	202 1123-03	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 2-15/	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie	kpl.		
d.4	GEBERIT	materiał z podłączeniem do instalacji			
	0101-01	6	kpl.	6.000	
	analogia			RAZEM	6.000
23	KNR 2-15/	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umywalka z podłączeniem	kpl.		
d.4	GEBERIT	5	kpl.	5.000	
	0104-03			RAZEM	5.000