

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
WIATA DREWNIANA Z UTWARDZENIEM					
1		ROBOTY ZIEMNE, FUNDAMENTY I IZOLACJE			
1.1		ROBOTY ZIEMNE			
1	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład	m ³		
d.1.1	0217-04	w gruncie kat. III 7*15	m ³	105.000	
				RAZEM	105.000
2	KNR 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III)	m ³		
d.1.1	0307-02	0.5*0.5*0.3*6 0.24*0.24*0.8*6	m ³ m ³	0.450 0.276	
				RAZEM	0.726
3	KNR 2-01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpani w gruncie kat.I-III z przrzutem na odl.	m ³		
d.1.1	0501-01	do 3 m 1	m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2		ROBOTY FUNDAMENTOWE			
4	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
d.1.2	1101-01	0.5*0.5*6*0.1	m ³	0.150	
				RAZEM	0.150
5	KNR 2-02	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowa-	m ³		
d.1.2	0204-01	nieniem pompy do betonu 0.24*0.24*0.8*6	m ³	0.276	
				RAZEM	0.276
1.3		ZBROJENIE FUNDAMENTÓW			
6	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o	t		
d.1.3	0290-01	śr. do 7 mm (0.95*7*6*0.222)/1000	t	0.009	
				RAZEM	0.009
7	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowa-	t		
d.1.3	0290-02	ne o śr. do 7 mm (0.45*10*6)/1000	t	0.027	
				RAZEM	0.027
1.4		IZOLACJE			
8	KNR 2-03	Izolacje zbiorników z mas asfaltowych i bitumicznych na zimno - gruntowanie po-	m ²		
d.1.4	0402-01	wierzchni betonowych Abizolem 'R' - pierwsza warstwa 4*0.24*0.8*6	m ²	4.608	
				RAZEM	4.608
9	KNR 2-03	Izolacje zbiorników z mas asfaltowych i bitumicznych na zimno - gruntowanie po-	m ²		
d.1.4	0402-02	wierzchni betonowych Abizolem 'R' - każda następna warstwa poz.8	m ²	4.608	
				RAZEM	4.608
2		NADZIEMIE			
2.1		KONSTRUKCJA DREWNIANA			
10	KNR 2-02	Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy	m ³ drew. m ³ drew.	0.294	
d.2.1	0407-05	nasyconej 0.14*0.14*2.5*6		RAZEM	0.294
11	KNR 2-02	Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m ³		
d.2.1	0408-01	1.5*0.1*0.1*6*2	m ³	0.180	
				RAZEM	0.180
12	KNR 2-02	Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z	m ³ drew. m ³ drew. m ³ drew.	0.392 0.325	
d.2.1	0407-02	tarcicy nasyconej 0.14*0.20*2*7 0.14*0.2*2*5.8		RAZEM	0.717
13	KNR 2-02	Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m ³		
d.2.1	0408-02	2*0.04*0.16*7	m ³	0.090	
				RAZEM	0.090
14	KNR 2-02	Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar-	m ³		
d.2.1	0408-03	cicy nasyconej 0.06*0.16*4.5*9*2	m ³	0.778	
				RAZEM	0.778
15	KNR 2-02	Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m ³		
d.2.1	0408-01	0.06*0.16*9*3.3	m ³	0.285	
				RAZEM	0.285

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 2-02	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m ²		
d.2.1	0410-01	5.8*4.5*2	m ²	52.200	
				RAZEM	52.200
17	KNR 2-02	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo	m ²		
d.2.1	0501-01	poz.16	m ²	52.200	
				RAZEM	52.200
18	KNR 2-02	Ołaczenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej	m ²		
d.2.1	0410-04	poz.16	m ²	52.200	
				RAZEM	52.200
19	KNR AT-09	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu połaci do 85% i pow. do 50 m2	m ²		
d.2.1	0802-03	poz.16	m ²	52.200	
				RAZEM	52.200
2.2		OBRÓBKI BLACHARSKIE			
20	KNR-W 2-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm	m		
d.2.2	0524-02	5.8*2	m	11.600	
				RAZEM	11.600
21	KNR-W 2-02	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm	m		
d.2.2	0531-04	2.7*4	m	10.800	
				RAZEM	10.800
2.3		POSADZKI			
22	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm	m ²		
d.2.3	0101-05	7*5	m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
23	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²		
d.2.3	0101-06	7*5	m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
24	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.2.3	0511-02	7*5	m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
25	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.2.3	0407-02	7*2+5*2	m	24.000	
				RAZEM	24.000