

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ulicy Cmentarnej w Kisielicach - ETAP I  
ADRES INWESTYCJI : Miasto Kisielice, obręb 1 dz. nr 473; 459  
INWESTOR : Gmina Kisielice  
ADRES INWESTORA : 14-220 Kisielice, ul. Daszyńskiego 5  
DATA OPRACOWANIA : 15.03.2017r.

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

SPORZĄDZIŁ:

Kosztorysant: Łukasz Zieliński

Data opracowania  
15.03.2017r.

Zamawiający informuje, że w związku z tym, iż wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym załączony do SIWZ przedmiar robót stanowi tylko materiał pomocniczy dla Wykonawcy (zgodnie z §4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.)

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość
1	2	3	4
1	1 - 9	CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe, ziemne	
2	10 - 15	CPV 45 23 31 20-6 Jezdnia - Roboty podstawowe, w-wy odsączające, podbudowy, nawierzchnie i krawężniki	
3	16 - 20	CPV 45 23 31 20-6 Zjazdy - Roboty podstawowe, w-wy odsączające, podbudowy i nawierzchnie	
4	21 - 21	CPV 45 23 31 20-6 Pobocze - nawierzchnie	
5	22 - 25	CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupełniające i wykończeniowe	
		RAZEM netto	
		VAT	
		Razem brutto	
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>			
W tym:			
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>			
<b>Podatek VAT</b>			

Słownie:

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa wyceny	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>			<b>CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe, ziemne</b>				
1	KNR 2-01 d.1 0121-02	D-01.01.01	Roboty pomiarowe - pkt. główne, repery, geodeta, wykonawca	ha	1.044		
2	KNR 2-01 d.1 0121-02	D-01.01.01	Pomiar geodezyjny - wykonawca - stała obsługa geodezyjna w trakcie budowy	ha	1.044		
3	KNR 2-01 d.1 0119-03	D-01.01.01	Roboty pomiarowe - pomiar geodezyjny powykonawczy	km	0.174		
4	KNR 2-01 d.1 0101-03	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną z wywozem	szt.	15.000		
5	KNR 2-01 d.1 0105-04	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni z wywozem	szt.	20.000		
6	KNR 2-01 d.1 0108-05	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i zagajników z wywozem	ha	0.032		
7	KNR 4-01 d.1 0101-04	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15 cm z wywozem	m <sup>3</sup>	39.150		
8	KNR 2-01 d.1 0201-05	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi z transp.urobku samochod.samowładowniczymi na składowisko wskazane przez Inwestora do 3 km	m <sup>3</sup>	252.000		
9	KNR 2-01 d.1 0235-02	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów	m <sup>3</sup>	61.000		
<b>2</b>			<b>CPV 45 23 31 20-6 Jezdnia - Roboty podstawowe, w-wy odsączające, podbudowy, nawierzchnie i krawężniki</b>				
10	KNR 2-31 d.2 0101-01 0101-02	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 50 cm	m <sup>2</sup>	1086.000		
11	KNR 2-31 d.2 0403-05	D-08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	328.000		
12	KNR 2-31 d.2 0402-04	D-08.01.01	Ława pod krawężniki C 12/15 z oporem (B-15)	m <sup>3</sup>	22.960		
13	KNR 2-31 d.2 0114-07 0114-08	D-04.04.02	Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>	905.000		
14	KNR 2-31 d.2 0114-07 0114-08	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	905.000		
15	KNR 2-31 d.2 0511-03	D-05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z regulacją pionową studni i zaworów	m <sup>2</sup>	905.000		
<b>3</b>			<b>CPV 45 23 31 20-6 Zjazdy - Roboty podstawowe, w-wy odsączające, podbudowy i nawierzchnie</b>				
16	KNR 2-31 d.3 0101-01 0101-02	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości zjazdów w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m <sup>2</sup>	49.000		
17	KNR 2-31 d.3 0403-05	D-08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	42.000		
18	KNR 2-31 d.3 0402-04	D-08.01.01	Ława pod krawężniki C 12/15 z oporem (B-15)	m <sup>3</sup>	2.940		
19	KNR 2-31 d.3 0114-07 0114-08	D-04.04.02	Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>	49.000		
20	KNR 2-31 d.3 0511-03	D-05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz	m <sup>2</sup>	49.000		
<b>4</b>			<b>CPV 45 23 31 20-6 Pobocze - nawierzchnie</b>				
21	KNR 2-31 d.4 0114-07 0114-08	D-04.04.02	Nawierzchnia z kruszywa łamanego (niesort) 0/31, 5 mm przy krawędzi jezdni szer. 75 cm - grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	173.250		
<b>5</b>			<b>CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupełniające i wykończeniowe</b>				
22	KNR 2-01 d.5 0505-01	D-06.01.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego. Porządkowanie terenu wokół.	m <sup>2</sup>	522.000		
23	KNR 2-31 d.5 0702-02	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych	szt.	4.000		
24	KNR 2-31 d.5 0703-01	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt.	5.000		
25	KNR 2-21 d.5 0301-04	D-09.01.01	Sadzenie drzew	szt.	15.000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>							
<b>Podatek VAT</b>							
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>							

Słownie:

Lp.	Podsta- wa	Nr spec - tech n.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>			<b>CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe, ziemne</b>			
1	KNR 2-01 d.1 0121-02	D- 01.01. 01	Roboty pomiarowe - pkt. główne, repery, geodeta, wykonawca  (174.00*60.00)/10000	ha  ha	  1.044	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.044</b>
2	KNR 2-01 d.1 0121-02	D- 01.01. 01	Pomiar geodezyjny - wykonawca - stała obsługa geodezyjna w trakcie budowy  (174.00*60.00)/10000	ha  ha	  1.044	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.044</b>
3	KNR 2-01 d.1 0119-03	D- 01.01. 01	Roboty pomiarowe - pomiar geodezyjny powykonawczy  0.174	km  km	  0.174	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.174</b>
4	KNR 2-01 d.1 0101-03	D- 01.02. 01	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną z wywozem  15	szt.  szt.	  15.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
5	KNR 2-01 d.1 0105-04	D- 01.02. 01	Mechaniczne karczowanie pni z wywozem  20	szt.  szt.	  20.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
6	KNR 2-01 d.1 0108-05	D- 01.02. 01	Mechaniczne karczowanie krzaków i zagajników z wywozem  (160.00*2.00)/10000	ha  ha	  0.032	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.032</b>
7	KNR 4-01 d.1 0101-04	D- 01.02. 02	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15 cm z wywozem  [(174.00*1.50)*0.15]	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  39.150	
					<b>RAZEM</b>	<b>39.150</b>
8	KNR 2-01 d.1 0201-05	D- 02.01. 01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na składowisko wskazane przez Inwestora do 3 km  252.00 korytowanie z programu roblin	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  252.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>252.000</b>
9	KNR 2-01 d.1 0235-02	D- 02.03. 01	Formowanie i zagęszczanie nasypów  61.00 z programu roblin	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  61.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>61.000</b>
<b>2</b>			<b>CPV 45 23 31 20-6 Jezdnia - Roboty podstawowe, w-wy odsączające, podbudowy, nawierzchnie i krawężniki</b>			
10	KNR 2-31 d.2 0101-01 0101-02	D- 04.01. 01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 50 cm  (181.00*6.00)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1086.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1086.000</b>
11	KNR 2-31 d.2 0403-05	D- 08.01. 01	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej  328.00	m  m	  328.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>328.000</b>
12	KNR 2-31 d.2 0402-04	D- 08.01. 01	Ława pod krawężniki C 12/15 z oporem (B-15)  328.00*0.07	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  22.960	
					<b>RAZEM</b>	<b>22.960</b>
13	KNR 2-31 d.2 0114-07 0114-08	D- 04.04. 02	Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podsta- wa	Nr spec- - tech- n.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			(181.00*5.00)	m <sup>2</sup>	905.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>905.000</b>
14	KNR 2-31 d.2 0114-07 0114-08	D- 04.04. 02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm  (181.00*5.00)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  905.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>905.000</b>
15	KNR 2-31 d.2 0511-03	D- 05.03. 23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z regulacją pionową studni i zaworów  (181.00*5.00)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  905.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>905.000</b>
<b>3</b>			<b>CPV 45 23 31 20-6 Zjazdy - Roboty podstawowe, w-wy odsączające, podbudowy i nawierzchnie</b>			
16	KNR 2-31 d.3 0101-01 0101-02	D- 04.01. 01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości zjazdów w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm  17.00+17.00+15.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  49.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>49.000</b>
17	KNR 2-31 d.3 0403-05	D- 08.01. 01	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej  42.00	m  m	  42.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>42.000</b>
18	KNR 2-31 d.3 0402-04	D- 08.01. 01	Ława pod krawężniki C 12/15 z oporem (B-15)  42.00*0.07	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  2.940	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.940</b>
19	KNR 2-31 d.3 0114-07 0114-08	D- 04.04. 02	Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm  17.00+17.00+15.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  49.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>49.000</b>
20	KNR 2-31 d.3 0511-03	D- 05.03. 23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz  17.00+17.00+15.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  49.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>49.000</b>
<b>4</b>			<b>CPV 45 23 31 20-6 Pobocze - nawierzchnie</b>			
21	KNR 2-31 d.4 0114-07 0114-08	D- 04.04. 02	Nawierzchnia z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5 mm przy krawędzi jezdni szer. 75 cm - grubości po zagęszczeniu 15 cm  (171.00*0.75) 15.00*3 uzupełnienie zjazdów	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  128.250 45.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>173.250</b>
<b>5</b>			<b>CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupełniające i wykończeniowe</b>			
22	KNR 2-01 d.5 0505-01	D- 06.01. 01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego. Porządkowanie terenu wokół.  (174.00*1.50)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  522.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>522.000</b>
23	KNR 2-31 d.5 0702-02	D- 07.02. 01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych  4	szt.  szt.	  4.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
24	KNR 2-31 d.5 0703-01	D- 07.02. 01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych  5	szt.  szt.	  5.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
25	KNR 2-21 d.5 0301-04	D- 09.01. 01	Sadzenie drzew  15	szt.  szt.	  15.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>