

ARCHI-BUD
Michał Kamiński

13-332 Jamielnik
ul.Kard. St. Wyszyńskiego 4

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU MIESZKALNYM- KOMUNALNYM
ADRES INWESTYCJI : Kisielice 14-220 dz nr 31/7 Sobiewola
INWESTOR : Gmina KISIELICE
ADRES INWESTORA : KISIELICE UL. DASZYŃSKIEGO 5
BRANŻA : Roboty ogólnobudowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Michał Kamiński (Roboty Budowlane)
DATA OPRACOWANIA : 02-03-2018

WYKONAWCA :



Data opracowania
02-03-2018

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU MIESZKALNYM- KOMUNALNYM					
1		STAN SUROWY			
1.1		ROZBIÓRKA POKRYCIA DACHOWEGO			
1.1.1		konstrukcja			
1	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1.1	0535-02				
.1		107*2	m ²	214.000	
				RAZEM	214.000
2	KNR 4-01	Rozbiórka okuć z blachy płaskiej	m ²		
d.1.1	0508-03				
.1	analogia	15.2*2*0.3	m ²	9.120	
	pasy	6.95*0.3*4	m ²	8.340	
	wiatrownice	15.20*0.3	m ²	4.560	
	gąsior				
				RAZEM	22.020
3	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt ponad 24 cm	m ²		
d.1.1	0441-05				
.1	analogia	15.2*17*2	m ²	516.800	
				RAZEM	516.800
4	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi	szt.		
d.1.1	0412-01				
.1		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
5	KNR 4-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek gr. 32 mm	m		
d.1.1	0413-01				
.1		17*2*1	m	34.000	
				RAZEM	34.000
6	KNR-W 2-02	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m ²		
d.1.1	0410-01				
.1		15.2*7*2	m ²	212.800	
				RAZEM	212.800
7	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo	m ²		
d.1.1	0501-01				
.1		poz.6	m ²	212.800	
				RAZEM	212.800
1.1.2		pokrycie			
8	KNR-W 2-02	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej	m ²		
d.1.1	0410-04				
.2		poz.6	m ²	212.800	
				RAZEM	212.800
9	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów blachą ocynkowaną grubości 0.50 mm; rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 90 cm	m ²		
d.1.1	0508-03				
.2		poz.6	m ²	212.800	
				RAZEM	212.800
10	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - PRODEX - gąsiorzy trapezowe i trójkątne	m		
d.1.1	0512-02				
.2		15.20	m	15.200	
				RAZEM	15.200
11	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - PRODEX - wiatrownice boczne	m		
d.1.1	0512-03				
.2		7*4	m	28.000	
				RAZEM	28.000
1.1.3		obróbki / rynny			
12	NNRNKB 202	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
d.1.1	0541-02				
.3		15.2	m ²	15.200	
				RAZEM	15.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1.1 .3	KNR-W 2-02 0524-01	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm 15.2*2	m m	 30.400	
				RAZEM	30.400
14 d.1.1 .3	KNR-W 2-02 0531-03	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 90 mm 2.8*4	m m	 11.200	
				RAZEM	11.200
15 d.1.1 .3	KNR K-05 0405-02	Montaż elementów komunikacji po dachu - ława kominiarska mała 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000