
KOSZTORYS OFERTOWY, PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ekologicznego linarium w msc. Kisielice
ADRES INWESTYCJI : Kisielice dz. nr 212 - obr. 1 Kisielice,
INWESTOR : Gmina Kisielice
ADRES INWESTORA : 14-220 Kisielice ul. Daszyńskiego 5, NIP 744-168-40-66

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

Data opracowania

Zamawiający informuje, że w związku z tym, iż wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym załączony do SIWZ przedmiar robót stanowi tylko materiał pomocniczy dla Wykonawcy (zgodnie z §4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.)

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Budowa ekologicznego linarium w msc. Kisielice na dz. nr 212 - obręb Kisielice						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW				
1		Wykonanie podkładu z włókniny pod piasek	m ²	450.000		
d.1	ST-02					
2		Wykonanie warstwy amortyzacyjnej z piasku 0/2 - grubość warstwy 30 cm	m ²	450.000		
d.1	ST-02					
2		SADZENIE DRZEW				
3		Sadzenie drzew liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m - brzoza pożyteczna 'Doorenbos' - z 3 rurkami nawadniająco-napowietrzającymi każda sztuka i opaliskowaniem 3 -ma palikami	szt.	5.000		
d.2	ST-04					
4		Sadzenie drzew liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m - cyprysik nutkajski 'Pendula' - z 3 rurkami nawadniająco-napowietrzającymi każda sztuka i opaliskowaniem 3 -ma palikami	szt.	3.000		
d.2	ST-04					
5		Sadzenie drzew liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m - dąb czerwony - z 3 rurkami nawadniająco-napowietrzającymi i opaliskowaniem 3 -ma palikami	szt.	1.000		
d.2	ST-04					
6		Sadzenie drzew liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m - głąb pośredni - min. wys 1,80 m z 3 rurkami nawadniająco-napowietrzającymi każdy i opaliskowaniem 3 -ma palikami	szt.	4.000		
d.2	ST-04					
7		Sadzenie drzew liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m - grab pospolity - min. wys 2,00 m z 3 rurkami nawadniająco-napowietrzającymi każdy i opaliskowaniem 3 -ma palikami	szt.	4.000		
d.2	ST-04					
8		Sadzenie drzew liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m - jarząb pospolity - min. wys 2,00 m z 3 rurkami nawadniająco-napowietrzającymi każdy i opaliskowaniem 3 -ma palikami	szt.	6.000		
d.2	ST-04					
9		Sadzenie drzew liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m - jodła jednobarwna z 3 rurkami nawadniająco-napowietrzającymi każdy i opaliskowaniem 3 -ma palikami	szt.	5.000		
d.2	ST-04					
10		Sadzenie drzew liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m - kasztanowiec biały z 3 rurkami nawadniająco-napowietrzającymi każdy i opaliskowaniem 3 -ma palikami	szt.	5.000		
d.2	ST-04					
11		Sadzenie drzew liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m - klon zwyczajny Royal Red - min. wys 2,00 m z 3 rurkami nawadniająco-napowietrzającymi każdy i opaliskowaniem 3 palikami	szt.	1.000		
d.2	ST-04					
12		Sadzenie drzew liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m - morwa biała - z 3 rurkami nawadniająco-napowietrzającymi każdy i opaliskowaniem 3 palikami	szt.	1.000		
d.2	ST-04					
13		Sadzenie drzew liściast. form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m - sosna czarna - min. wys 1,00 m z 3 rurkami nawadniająco-napowietrzającymi każdy i opaliskowaniem 3 palikami	szt.	1.000		
d.2	ST-04					
3		SADZENIE KRZEWÓW				
14		Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z zapr.do połowy głęb. dołów śr./głębok. 0.5 m - bez czarny	szt.	5.000		
d.3	ST-04					
15		Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z zapr.do połowy głęb. dołów śr./głębok. 0.5 m - dereń biały Aurea	szt.	6.000		
d.3	ST-04					
16		Sadzenie krzewów iglastych.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z zapr.do połowy głęb. dołów śr./głębok. 0.5 m - dereń jadalny	szt.	3.000		
d.3	ST-04					
17		Sadzenie krzewów iglastych.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z zapr.do połowy głęb. dołów śr./głębok. 0.5 m - forsycja pośrednia	szt.	3.000		
d.3	ST-04					

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
18 d.3	ST-04	Sadzenie krzewów iglastych.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z zapr.do połowy głęb. dołów śr./głębok. 0.5 m - irga pozioma	szt.	13.000		
19 d.3	ST-04	Sadzenie krzewów iglastych.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z zapr.do połowy głęb. dołów śr./głębok. 0.5 m - jaśminowiec wonny	szt.	1.000		
20 d.3	ST-04	Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z zapr.do połowy głęb. dołów śr./głębok. 0.5 m - leszczyna południowa	szt.	3.000		
21 d.3	ST-04	Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z zapr.do połowy głęb. dołów śr./głębok. 0.5 m - lilak pospolity	szt.	6.000		
22 d.3	ST-04	Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z zapr.do połowy głęb. dołów śr./głębok. 0.5 m - pigwowiec japoński	szt.	16.000		
23 d.3	ST-04	Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z zapr.do połowy głęb. dołów śr./głębok. 0.5 m - śnieguliczka biała	szt.	5.000		
24 d.3	ST-04	Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z zapr.do połowy głęb. dołów śr./głębok. 0.5 m - Tawuła van Houtte'a	szt.	5.000		
4		PNĄCZA				
25 d.4	ST-04	Sadzenie pnączy - cytryniec chiński	szt.	1.000		
26 d.4	ST-04	Sadzenie pnączy - winobluszcz pięciolistkowy	szt.	1.000		
27 d.4	ST-04	Pielęgnacja drzew, krzewów i pnączy w okresie trzech lat od zakończenia inwestycji	szt.	106.000		
5		ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW				
28 d.5	ST-04	Obrzeża typu EKOBOARD	m	100.000		
29 d.5	ST-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m ²	650.000		
6		MAŁA ARCHITEKTURA				
30 d.6	ST-03	Ławka z drewna toczonego rdzeniowo wraz z montażem	szt	5.000		
31 d.6	ST-03	Stół parkowa z drewna toczonego rdzeniowo wraz z montażem	szt	1.000		
32 d.6	ST-03	Kosz na śmieci z drewna toczonego rdzeniowo, nogi na metalowych kotwach, elementy metalowe malowane proszkowo wraz z montażem	szt	2.000		
33 d.6	ST-03	Szałas z drewna toczonego rdzeniowo wraz z montażem	szt	1.000		
34 d.6	ST-03	Tablica z regulaminem z drewna toczonego rdzeniowo, sklejka wodoodporna, elementy metalowe malowane proszkowo z montażem	szt.	1.000		
35 d.6	ST-03	Mała piramida - konstrukcja ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo, elementy złączne osłonięte kapturkami z tworzywa sztucznego, lina stylonowa z rdzeniem metalowym wraz z montażem	szt	1.000		
36 d.6	ST-03	Zestaw linowy z mostkiem - elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo, liny stalowe w oplocie z montażem	szt	1.000		
37 d.6	ST-03	Duża piramida - elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo, liny stalowe w oplocie	szt	1.000		
7		ROBOTY OGRODZENIOWE				
38 d.7	ST-00	Rozebranie ogrodzenia z siatki	m	112.000		
39 d.7	ST-01	Wytyczenie trasy ogrodzenia w terenie przejrzystym	m	133.000		
40 d.7	ST-05	Płyty betonowe podmurówkowe gładkie 246x30 cm z łącznikami betonowymi na podsypce cementowo-piaskowej 1:4	m	133.000		
41 d.7	ST-05	Ogrodzenia panelowe wys. 1,60 m na słupkach stalowych z kształowników prostokątnych 60x40x1,5mm. Wysokość słupków 2,50 m, rozstaw słupków 2,50 m. Panele ogrodzeniowe wykonane z prętów o grubości 5 mm, zgrzewanych co 5 cm w pionie i co 20 cm w poziomie. Kolor RAL 6005	m	133.000		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
42 d.7	ST-05	Ogrodzenia - furtka z profili stalowych 40x60mm szer. 1, 20 m, wysokość 1,60 m na słupkach z kształtowników 80x80mm Klamka z wkładką patentową. Kąt otwarcia 90st. Zabezpieczenie antykorozyjne ocynk + powłoka poliestrowa (malowana proszkowo) Kolor RAL 6005	szt.	1.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa ekologicznego linarium w msc. Kisielice na dz. nr 212 - obręb Kisielice					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW			
1		Wykonanie podkładu z włókniny pod piasek	m ²		
d.1	ST-02	450	m ²	450.000	
				RAZEM	450.000
2		Wykonanie warstwy amortyzacyjnej z piasku 0/2 - grubość warstwy 30 cm	m ²		
d.1	ST-02	450	m ²	450.000	
				RAZEM	450.000
2		SADZENIE DRZEW			
3		Sadzenie drzew liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m - brzoza pożyteczna 'Doorenbos' - z 3 rurkami nawadniająco-napowietrzającymi każda sztuka i opalikowaniem 3 -ma palikami	szt.		
d.2	ST-04	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
4		Sadzenie drzew liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m - cyprysik nutkajski 'Pendula' - z 3 rurkami nawadniająco-napowietrzającymi każda sztuka i opalikowaniem 3 -ma palikami	szt.		
d.2	ST-04	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5		Sadzenie drzew liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m - dąb czerwony - z 3 rurkami nawadniająco-napowietrzającymi i opalikowaniem 3 -ma palikami	szt.		
d.2	ST-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6		Sadzenie drzew liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m - głąg pośredni - min. wys 1,80 m z 3 rurkami nawadniająco-napowietrzającymi każdy i opalikowaniem 3 -ma palikami	szt.		
d.2	ST-04	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
7		Sadzenie drzew liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m - grab pospolity - min. wys 2,00 m z 3 rurkami nawadniająco-napowietrzającymi każdy i opalikowaniem 3 -ma palikami	szt.		
d.2	ST-04	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
8		Sadzenie drzew liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m - jarząb pospolity - min. wys 2,00 m z 3 rurkami nawadniająco-napowietrzającymi każdy i opalikowaniem 3 -ma palikami	szt.		
d.2	ST-04	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
9		Sadzenie drzew liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m - jodła jednobarwna z 3 rurkami nawadniająco-napowietrzającymi każdy i opalikowaniem 3 -ma palikami	szt.		
d.2	ST-04	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
10		Sadzenie drzew liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m - kasztanowiec biały z 3 rurkami nawadniająco-napowietrzającymi każdy i opalikowaniem 3 -ma palikami	szt.		
d.2	ST-04	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
11		Sadzenie drzew liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m - klon zwyczajny Royal Red - min. wys 2,00 m z 3 rurkami nawadniająco-napowietrzającymi każdy i opalikowaniem 3 palikami	szt.		
d.2	ST-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12		Sadzenie drzew liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m - morwa biała - z 3 rurkami nawadniająco-napowietrzającymi każdy i opalikowaniem 3 palikami	szt.		
d.2	ST-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13		Sadzenie drzew liściast. form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m - sosna czarna - min. wys 1,00 m z 3 rurkami nawadniająco-napowietrzającymi każdy i opalikowaniem 3 palikami	szt.		
d.2	ST-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		SADZENIE KRZEWÓW			
14		Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z zapr.do połowy głęb. dołów śr./głębok. 0.5 m - bez czarny	szt.		
d.3	ST-04				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
15	d.3 ST-04	Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z zapr.do połowy głęb. dołów śr./głębok. 0.5 m - dereń biały Aurea	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
16	d.3 ST-04	Sadzenie krzewów iglastych.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z zapr.do połowy głęb. dołów śr./głębok. 0.5 m - dereń jadalny	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
17	d.3 ST-04	Sadzenie krzewów iglastych.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z zapr.do połowy głęb. dołów śr./głębok. 0.5 m - forsycja pośrednia	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
18	d.3 ST-04	Sadzenie krzewów iglastych.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z zapr.do połowy głęb. dołów śr./głębok. 0.5 m - irga pozioma	szt.		
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
19	d.3 ST-04	Sadzenie krzewów iglastych.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z zapr.do połowy głęb. dołów śr./głębok. 0.5 m - jaśminowiec wonny	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	d.3 ST-04	Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z zapr.do połowy głęb. dołów śr./głębok. 0.5 m - leszczyna południowa	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
21	d.3 ST-04	Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z zapr.do połowy głęb. dołów śr./głębok. 0.5 m - lilak pospolity	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
22	d.3 ST-04	Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z zapr.do połowy głęb. dołów śr./głębok. 0.5 m - pigwowiec japoński	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
23	d.3 ST-04	Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z zapr.do połowy głęb. dołów śr./głębok. 0.5 m - śnieguliczka biała	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
24	d.3 ST-04	Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z zapr.do połowy głęb. dołów śr./głębok. 0.5 m - Tawuła van Houtte'a	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
4		PNĄCZA			
25	d.4 ST-04	Sadzenie pnączy - cytryniec chiński	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	d.4 ST-04	Sadzenie pnączy - winobluszcz pięciolistkowy	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	d.4 ST-04	Pielęgnacja drzew, krzewów i pnączy w okresie trzech lat od zakończenia inwestycji	szt.		
		106	szt.	106.000	
				RAZEM	106.000
5		ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW			
28	d.5 ST-04	Obrzeża typu EKOBOARD	m		
		100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
29	d.5 ST-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m ²		
		650	m ²	650.000	
				RAZEM	650.000
6		MAŁA ARCHITEKTURA			
30	d.6 ST-03	Ławka z drewna toczonego rdzeniowo wraz z montażem	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
31	d.6 ST-03	Stół parkowa z drewna toczonego rdzeniowo wraz z montażem	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
32	d.6 ST-03	Kosz na śmieci z drewna toczonego rdzeniowo, nogi na metalowych kotwach, elementy metalowe malowane proszkowo wraz z montażem	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
33	d.6 ST-03	Szałas z drewna toczzonego rdzeniowo wraz z montażem	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
34	d.6 ST-03	Tablica z regulaminem z drewna toczzonego rdzeniowo, sklejka wodoodporna, elementy metalowe malowane proszkowo z montażem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	d.6 ST-03	Mała piramida - konstrukcja ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo, elementy łączące osłonięte kapturkami z tworzywa sztucznego, lina stylonowa z rdzeniem metalowym wraz z montażem	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
36	d.6 ST-03	Zestaw linowy z mostkiem - elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo, liny stalowe w oplocie z montażem	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
37	d.6 ST-03	Duża piramida - elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo, liny stalowe w oplocie	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
7		ROBOTY OGRODZENIOWE			
38	d.7 ST-00	Rozebranie ogrodzenia z siatki	m		
		112	m	112.000	
				RAZEM	112.000
39	d.7 ST-01	Wytyczenie trasy ogrodzenia w terenie przejrzystym	m		
		133	m	133.000	
				RAZEM	133.000
40	d.7 ST-05	Płyty betonowe podmurówkowe gładkie 246x30 cm z łącznikami betonowymi na podsypce cementowo-piaskowej 1:4	m		
		133	m	133.000	
				RAZEM	133.000
41	d.7 ST-05	Ogrodzenia panelowe wys. 1,60 m na słupkach stalowych z kształtowników prostokątnych 60x40x1,5mm. Wysokość słupków 2,50 m, rozstaw słupków 2,50 m. Panele ogrodzeniowe wykonane z prętów o grubości 5 mm, zgrzewanych co 5 cm w pionie i co 20 cm w poziomie. Kolor RAL 6005	m		
		133	m	133.000	
				RAZEM	133.000
42	d.7 ST-05	Ogrodzenia - furtka z profili stalowych 40x60mm szer. 1,20 m, wysokość 1,60 m na słupkach z kształtowników 80x80mm Klamka z wkładką patentową. Kąt otwarcia 90st. Zabezpieczenie antykorozyjne ocynk + powłoka poliestrowa (malowana proszkowo) Kolor RAL 6005	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000