

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODY ZIMNEJ I KANALIZACJI ŚWIETLICY W JĘDRY-
CHOWIE 2 ETAP
ADRES INWESTYCJI : JĘDRYCHOWO DZ NER 57
INWESTOR : Gmina KISIELICE
ADRES INWESTORA : KISIELICE UL. DASZYŃSKIEGO 5
BRANŻA : Roboty ogólnobudowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Michał Kamiński
DATA OPRACOWANIA : 02-03-20189

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02-03-20189

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
WYKONANIE WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODY ZIMNEJ I KANALIZACJI ŚWIETLICY W JĘDRYCHOWIE -2 ETAP-					
1		WEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ			
1.1		PRZEWODY KANALIZACJI Z UZBROJENIEM			
1 d.1.1	KNR 2-15 0217-01	Montaż zaworów napowietrzających kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową 1	szt. szt.	1.000	1.000
2 d.1.1	KNR 2-15 0205-03	Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 2+2+2+1+1	m m	8.000	8.000
3 d.1.1	KNR 2-15 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 2+2+2+1	m m	7.000	7.000
4 d.1.1	KNNR 4 2017-02 analogia	Przejścia przez ścianę rurami wywiewnymi o śr. 110 mm, z uszczelnieniem 2	przej- ście przej- ście	2.000	2.000
5 d.1.1	KNR K-05 0407-02	Montaż odpowietrznika instalacji sanitarnej 1	szt. szt.	1.000	1.000
1.2		ROBOTY BUDOWLANE			
6 d.1.2	KNR 4-01 0339-03	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 w ścianach podłódze 8+2+2+1+1+2+1	m m	17.000	17.000
7 d.1.2	KNR 4-01 0326-03	Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł poz.6	m m	17.000	17.000
8 d.1.2	KNR 4-01 0208-03	Przebicie otworów w ścianach i stropach 3	szt. szt.	3.000	3.000
9 d.1.2	KNR 4-01 0323-05	Zamurowanie przebić w ścianach i stropach poz.8	szt. szt.	3.000	3.000
2		WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ			
2.1		ROBOTY BUDOWLANE			
10 d.2.1	KNR 4-01 0339-01	Wykucie bruzd poziomych w posadzce 8+2+1+2+1+2+1	m m	17.000	17.000
11 d.2.1	KNR 4-01 0339-03	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1*8	m m	8.000	8.000
12 d.2.1	KNR 4-01 0326-03	Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł poz.10+poz.11	m m	25.000	25.000
13 d.2.1	KNR 4-01 0208-03	Przebicie otworów w ścianach i stropach 5	szt. szt.	5.000	5.000
14 d.2.1	KNR 4-01 0323-05	Zamurowanie przebić w ścianach i stropach poz.13	szt. szt.	5.000	5.000
15 d.2.1	KNR 2-28 0501-08	Obsypka rurociągu gruntem z wykopu, jego przesianie 3.84	m ³ m ³	3.840	3.840
16 d.2.1	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-03	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umywalka 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
17 d.2.1	KNNR 4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1	kpl. kpl.	1.000	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000
18	KNR-W 2-15	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie	szt.		
d.2.1	0229-04		szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
19	KNR-W 2-15	Pisuary pojedyncze z płuczką	kpl.		
d.2.1	0234-01		kpl.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
20	KNR-W 2-15	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.		
d.2.1	0229-05		szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000