

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont świetlicy wiejskiej w Jędrychowie 2 ETAP
ADRES INWESTYCJI : JĘDRYCHOWO DZ NER 57
INWESTOR : Gmina KISIELICE
ADRES INWESTORA : KISIELICE UL. DASZYŃSKIEGO 5
BRANŻA : Roboty ogólnobudowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Michał Kamiński
DATA OPRACOWANIA : 28.03..2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.03..2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont świetlicy wiejskiej w jędrychowie 2 ETAP					
1	Podkłady pod	posadzki na gruncie			
1.1	Podkłady pod	roboty rozbiórkowe			
1 d.1.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 8.35*0.10 (zaplecze kuchenne) 0.3*2*0.12(węgarek zaplecza) 0.9*1*0.12(kienko podawczec) 1.45*1.2(Okno zewnętrzne) 0.9*0.9*0.12(Okienko zaplecza)	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	0.835 0.072 0.108 1.740 0.097	
				RAZEM	2.852
2 d.1.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.1	m ³ m ³	2.852	
				RAZEM	2.852
3 d.1.1	KNR 2-01 0707-01	Wykopy ręczne o głębokości do 1,5 m w gruncie kat. I-II wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia 8.35*0.5	m ³ m ³	4.175	
				RAZEM	4.175
4 d.1.1	TZKNBK II - 190	Wywiezienie ziemi samochodami na wyznaczone wysypisko z załadowaniem i wyładowaniem na odległość do 1 km - grunt kat. I-II poz.1+poz.3	m ³ m ³	7.027	
				RAZEM	7.027
5 d.1.1	KNR 19-01 0107-04	Wyrównanie terenu w gruncie kat. III 8.35	m ² m ²	8.350	
				RAZEM	8.350
6 d.1.1	KNPnRPDE 72-193d analogia	Skuwanie płytek ceramicznych o powierzchni ponad 1.0 m2 39	msc. msc.	39.000	
				RAZEM	39.000
7 d.1.1	KNR-W 2-02 0147-01	Nadproża prefabrykowane 1.5+1.2	m m	2.700	
				RAZEM	2.700
8 d.1.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.9*0.9(okno podawcze)	m ³ m ³	0.810	
				RAZEM	0.810
9 d.1.1	KNR 9-23 0102-03	Uzupełnienie tynków ponad 0,5 m2 w jednym miejscu, grubość do 1,5 cm (5.35*2+2.2*2)*0.9	m ² m ²	13.590	
				RAZEM	13.590
2	STAN SUROWY	roboty konstrukcyjne			
10 d.2	KNR 2-02 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu 0.3*0.3*2.2	m ³ m ³	0.198	
				RAZEM	0.198
11 d.2	KNR 2-02 0103-04	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł budowlanych pełnych na zaprawie cementowej grubości 1 ceg. 2.2*0.8	m ² m ²	1.760	
				RAZEM	1.760
12 d.2	KNR 2-02 0601-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco poziome z lepiku smołowego lub asfaltowego - pierwsza warstwa 0.8*2.2*2	m ² m ²	3.520	
				RAZEM	3.520
13 d.2	KNR 2-02 0601-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco poziome z lepiku smołowego lub asfaltowego - druga i następna warstwa poz.12	m ² m ²	3.520	
				RAZEM	3.520
14 d.2	KNR 13-12 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej 2.2*4	m ² m ²	8.800	
				RAZEM	8.800
15 d.2	KNR 0-40 0109-01	Izolacja termiczna posadzek 2.2*4	m ² m ²	8.800	
				RAZEM	8.800
16 d.2	KNR 2-02 1101-01	Wylewka betonowa na izolacji termicznej 2.2*4	m ³ m ³	8.800	
				RAZEM	8.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	NNRNKB	(z.II) Schody betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu	m ³		
d.2	202 0230c-01	0.9*0.9*0.9*0.5	m ³	0.365	
				RAZEM	0.365
18	KNR 9-17	Ścianki działowe systemu H+H, z bloczków PPB o powierzchni profilowanej - ściany o gr. 115 mm	m ²		
d.2	0107-02	5.35*4.5+2.5*4.5	m ²	35.325	
				RAZEM	35.325
19	KNR K-04	Tynki cementowo-wapienne na ścianach na podłożu gazobetonowym wykonywane mechanicznie cienkowarstwowe grubości 5 mm z zaprawy TYNK 500	m ²		
d.2	0303-01	5.35*2*4.5+2.5*2*4.5-4	m ²	66.650	
				RAZEM	66.650
20	KNR-W 2-02	Nadproża prefabrykowane YTONG	m		
d.2	0147-01	2*1.2	m	2.400	
				RAZEM	2.400
3	STAN WYKONCZENIOWY	roboty wykończeniowe			
3.1	Izolacja cieplna				
21	KNR BC-02	Podkład posadzkowy szybkowiązący ASOFLOOR-EZ2 - wykonanie warstwy nośnej o gr. 10 mm	m ²		
d.3.1	0415-02	39+2.2+5.6+3.97	m ²	50.770	
				RAZEM	50.770
22	KNR AT-23	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm	m ²		
d.3.1	0206-07	poz.21	m ²	50.770	
				RAZEM	50.770
23	KNR AT-23	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymiarach 25x35 cm	m		
d.3.1	0301-05	0.9*4	m	3.600	
				RAZEM	3.600
24	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach i sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.3.1	0815-04	66+(2*4*2.5)+(4.65*4*2+5.35*4.5*2)+(2.5*4.5*2+5.32*4.5*2)+(2.2*4*2+4.6*4.5*2)	m ²	300.730	
				RAZEM	300.730
25	KNR AT-43	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL, pokrycie jednowarstwowe (system 4.05.25)	m ²		
d.3.1	0209-01	2*2	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
3.2	Tynki wewnętrzne,	malowanie i okładziny ceramiczne			
26	KNR K-04	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem sufit pomieszczenie główne	m ²		
d.3.2	0201-02	200	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
27	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.3.2	1505-03	ściany pomieszczenia głównego	m ²	300.000	
		300(ściany pom głównego)	m ²	300.730	
		poz.24(ściany zaplecza)			
				RAZEM	600.730
28	KNPnRPDE	Uzupełnianie tynku na ścianie o powierzchni do 0.25 m2	msc.		
d.3.2	72-195a	200	msc.	200.000	
				RAZEM	200.000
29	KNR K-04	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowania	m ²		
d.3.2	0202-05	400(elewacja)	m ²	400.000	
				RAZEM	400.000
30	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
d.3.2	0829-08	2*4*2	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
31 d.3.2	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamion- kowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze- niach o pow.po- nad 10 m2 4	m ² m ²	 4	
				RAZEM	4
3.3	Stolarka drzwiowa	wewnętrzna i ślusarka			
32 d.3.3	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych 1*2*3	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
33 d.3.3	KNR 4- 010901-08	Montaż opaski drzwiowej 5*3	m m	 15.00	
				RAZEM	15.00
34 d.3.3	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejś- ciowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fa- brycznie wykończone 3	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
35 d.3.3	kalk. własna	montaż drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
36 d.3.3	KNR 0-19 0928-08	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno- rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 1.5 m2 1.45*1.8	m ² m ²	 2.610	
				RAZEM	2.610
37 d.3.3	KNR-W 2-02 2104-01	Parapety, półki i lamy zewnętrzne okładzinowe - elementy grubości do 6 cm i szerokości do 20 cm - skały osadowe 1.45	m m	 1.450	
				RAZEM	1.450
38 d.3.3	KNR-W 2-02 2119-01	Parapety, półki, lamy i nakrywy wewnętrzne - elementy grubości do 4 cm i sze- rokości do 15 cm - skały osadowe 1.45	m m	 1.450	
				RAZEM	1.450
3.4		Taras zewnętrzny			
39 d.3.4	KNR 2-01 0310-01	Ręczne wykopy ciągle lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1, 5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II) 0.3*0.3*12	m ³ m ³	 1.080	
				RAZEM	1.080
40 d.3.4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 0.2*0.2*(8+2+2)	m ³ m ³	 0.480	
				RAZEM	0.480
41 d.3.4	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod- sypce piaskowej z wypełnie- niem spoin piaskiem 2+2+8	m m	 12.000	
				RAZEM	12.000
42 d.3.4	KNR 2-23 0104-01	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm 8*2	m ² m ²	 16.000	
				RAZEM	16.000
43 d.3.4	KNR 2-23 0104-02	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna dodatek za każdy 1 cm 8*2	m ² m ²	 16.000	
				RAZEM	16.000
44 d.3.4	KNR 0-11 0320-01	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubo- ści 60 mm typu 40 na podsyp- ce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 8*2	m ² m ²	 16.000	
				RAZEM	16.000