

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ PIĘTRA NA KLUB SENIORA, W RAMACH PROGRAMU SENIOR+,
BR. BUDOWLANA
ADRES INWESTYCJI : KISIELICE UL. DASZYŃSKIEGO 20
INWESTOR : Gmina KISIELICE
ADRES INWESTORA : 14-220 KISIELICE UL. DASZYŃSKIEGO 5

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.architekt Michał Kamiński (BRANZA BUDOWLANA)
DATA OPRACOWANIA : 10-05-2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10-05-2019

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|--|--------------|---|----------------|---------|--------|
| DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ PIĘTRA NA KLUB SENIORA, W RAMACH PROGRAMU SENIOR+, BR. BUDOWLANA | | | | | |
| 1 | | POMIESZCZENIE +1,01 | | | |
| 1 | | Demontaż urządzeń sanitarnych (prysznic, misa ustępowa, umywalka) | kpl. | | |
| d.1 | kalk. własna | | kpl. | 2.000 | |
| | | 2 | | RAZEM | 2.000 |
| 2 | KNPnRPDE | Skuwanie płytek ceramicznych z podłogi o powierzchni ponad 1.0 m2 | msc. | | |
| d.1 | 72-193d | | msc. | 12.500 | |
| | | 12.50 | | RAZEM | 12.500 |
| 3 | KNR 0-19 | Demontaż drzwi wewnętrznych z przeznaczeniem na odkład(zabezpieczenie skrzydeł i ościeżnic | m ² | | |
| d.1 | 0928-04 | | m ² | 1.000 | |
| | | 1 | | RAZEM | 1.000 |
| 4 | KNR 13-12 | Załadunek ręczny gruzu betonowego oraz ceglanego | m ³ | | |
| d.1 | 0211-04 | | m ³ | 0.625 | |
| | analogia | poz.2*0.05 | | RAZEM | 0.625 |
| 5 | KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m ³ | | |
| d.1 | 0108-09 | | m ³ | 12.500 | |
| | | poz.2 | | RAZEM | 12.500 |
| 6 | KNR 19-01 | Usunięcie starej farby farby ze ścian | m ² | | |
| d.1 | 1310-01 | | m ² | 41.120 | |
| | | 28.62+poz.2 | | RAZEM | 41.120 |
| 7 | KNR 2-02 | dwukrotne gruntowanie powierzchni ścian | m ² | | |
| d.1 | 1505-01 | | m ² | 41.120 | |
| | analogia | poz.6 | | RAZEM | 41.120 |
| 8 | KNR 2-02 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych | m ² | | |
| d.1 | 0815-06 | | m ² | 41.120 | |
| | | poz.6 | | RAZEM | 41.120 |
| 9 | KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania | m ² | | |
| d.1 | 1505-01 | | m ² | 41.120 | |
| | | poz.6 | | RAZEM | 41.120 |
| 10 | | kratka wentylacyjna (dosawa i montaż) | kpl. | | |
| d.1 | kalk. własna | | kpl. | 1.000 | |
| | | 1 | | RAZEM | 1.000 |
| 11 | KNR 19-01 | Oczyszczenie powierzchni posadzek przy użyciu szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2 | m ² | | |
| d.1 | 0640-03 | | m ² | 11.920 | |
| | | 11.92 | | RAZEM | 11.920 |
| 12 | NNRNKB | Gruntowanie podłogi | m ² | | |
| d.1 | 202 1134-01 | | m ² | 11.920 | |
| | | poz.11 | | RAZEM | 11.920 |
| 13 | KNR-W 2-02 | Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko | m ² | | |
| d.1 | 1105-01 | | m ² | 11.920 | |
| | | poz.11 | | RAZEM | 11.920 |
| 14 | KNR 2-02 | Obłożenie płytkami terakotowymi posadzek | m ² | | |
| d.1 | 0920-01 | | m ² | 11.920 | |
| | | poz.11 | | RAZEM | 11.920 |
| 15 | KNR 13-23 | Rozbiórki ręczne konstrukcji z cegły o grubości muru 1/2 cegły | m ² | | |
| d.1 | 0101-02 | | m ² | 0.720 | |
| | kalk. własna | 2*0.12*3 | | RAZEM | 0.720 |
| 16 | KNR 0-19 | Demontaż i montaż drzwi wewnętrznych | m ² | | |
| d.1 | 0928-12 | | m ² | 1.000 | |
| | | 1 | | RAZEM | 1.000 |
| 17 | KNR 2-02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone | m ² | | |
| d.1 | 1017-02 | | m ² | 6.000 | |
| | kalk. własna | 1*2*3 | | RAZEM | 6.000 |
| 18 | | obróbka otworu drzwiowego -opaska jednostronna (dostawa i montaż) | kpl. | | |
| d.1 | kalk. własna | | | | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|--------------|--|----------------|---------|-------|
| | | 3 | kpl. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 19 | KNR 0-19 | Demontaż i montaż okien | m ² | | |
| d.1 | 0928-04 | 1.5*1.8 | m ² | 2.700 | |
| | | | | RAZEM | 2.700 |
| 20 | KNR-W 2-02 | Okna z kształowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 | m ² | | |
| d.1 | 1018-04 | 1.5*1.8 | m ² | 2.700 | |
| | | | | RAZEM | 2.700 |
| 21 | KNR-W 2-02 | Parapety zewnętrzne | m | | |
| d.1 | 2104-10 | 1.8 | m | 1.800 | |
| | | | | RAZEM | 1.800 |
| 22 | KNR-W 2-02 | Parapety wewnętrzne pcv białe | m | | |
| d.1 | 2119-12 | 1.8 | m | 1.800 | |
| | | | | RAZEM | 1.800 |
| 2 | | POMIESZCZENIE +1,02 | | | |
| 23 | kalk. własna | kratka wentylacyjna (dosawa i montaż) | kpl. | | |
| d.2 | | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 24 | KNR 19-01 | Wykucie otworu ponad 0,015 m3 | m ³ | | |
| d.2 | 0205-03 | 0.2*0.2*0.5 | m ³ | 0.020 | |
| | | | | RAZEM | 0.020 |
| 25 | kalk. własna | wykonanie wentylacji mechanicznej typu Z z wentylatorem mechanicznym wy- | kpl. | | |
| d.2 | | prowadzone ponad dach | kpl. | 1.000 | |
| | | 1 | | RAZEM | 1.000 |
| 3 | | POMIESZCZENIE +1,03 | | | |
| 26 | kalk. własna | kratka wentylacyjna (dostawa i montaż) | kpl. | | |
| d.3 | | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 27 | KNR 13-23 | Rozbiórki ręczne konstrukcji z cegły o grubości muru 1/2 cegły | m ² | | |
| d.3 | 0101-02 | 2*1 | m ² | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 28 | KNR 2-02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni po- | m ² | | |
| d.3 | 1017-02 | nad 1,6 m2 fabrycznie wykończone | m ² | 2.000 | |
| | kalk. własna | 1*2 | | RAZEM | 2.000 |
| 29 | kalk. własna | obróbka otworu drzwiowego -opaska jednostronna (dostawa i montaż) | kpl. | | |
| d.3 | | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 30 | KNR 0-19 | Demontaż i montaż okien | m ² | | |
| d.3 | 0928-04 | 1.5*1.8*3 | m ² | 8.100 | |
| | | | | RAZEM | 8.100 |
| 31 | KNR-W 2-02 | Okna z kształowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 | m ² | | |
| d.3 | 1018-04 | 1.5*1.8*3 | m ² | 8.100 | |
| | | | | RAZEM | 8.100 |
| 32 | KNR-W 2-02 | Parapety zewnętrzne | m | | |
| d.3 | 2104-10 | 1.8*2 | m | 3.600 | |
| | | | | RAZEM | 3.600 |
| 33 | KNR-W 2-02 | Parapety wewnętrzne pcv białe | m | | |
| d.3 | 2119-12 | 1.8*2 | m | 3.600 | |
| | | | | RAZEM | 3.600 |
| 4 | | POMIESZCZENIE +1,04 | | | |
| 34 | KNPnRPDE | Skuwanie płytek ceramicznych z podłogi o powierzchni ponad 1.0 m2 | msc. | | |
| d.4 | 72-193d | 3.25 | msc. | 3.250 | |
| | | | | RAZEM | 3.250 |
| 35 | KNR 13-12 | Ładunek ręczny gruzu betonowego oraz ceglanego | m ³ | | |
| d.4 | 0211-04 | poz.34*0.05 | m ³ | 0.163 | |
| | analogia | | | RAZEM | 0.163 |
| 36 | KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość | m ³ | | |
| d.4 | 0108-09 | do 1 km | | | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|-------------------------------------|---|----------------|---------|--------|
| | | poz.35 | m ³ | 0.163 | |
| | | | | RAZEM | 0.163 |
| 37 d.4 | KNR 13-23 0101-02 | Rozbiórki ręczne konstrukcji z cegły o grubości muru 1/2 cegły (poszerzenie otworu0 0.12*2 | m ² | | |
| | | | m ² | 0.240 | |
| | | | | RAZEM | 0.240 |
| 38 d.4 | KNR 19-01 1310-01 | Usunięcie starej farby farby ze ścian i sufitu | m ² | | |
| | | 17.7+3.27 | m ² | 20.970 | |
| | | | | RAZEM | 20.970 |
| 39 d.4 | KNR 2-02 1505-01 analogia | dwukrotne gruntowanie powierzchni ścian | m ² | | |
| | | poz.38 | m ² | 20.970 | |
| | | | | RAZEM | 20.970 |
| 40 d.4 | KNR 2-02 0815-06 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych | m ² | | |
| | | poz.39 | m ² | 20.970 | |
| | | | | RAZEM | 20.970 |
| 41 d.4 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania | m ² | | |
| | | poz.39 | m ² | 20.970 | |
| | | | | RAZEM | 20.970 |
| 42 d.4 | kalk. własna | kratka wentylacyjna (dosawa i montaż) | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 43 d.4 | KNR 19-01 0640-03 | Oczyszczenie powierzchni posadzek przy użyciu szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2 | m ² | | |
| | | 3.25 | m ² | 3.250 | |
| | | | | RAZEM | 3.250 |
| 44 d.4 | NNRNKB 202 1134-01 | Gruntowanie podłoży | m ² | | |
| | | poz.43 | m ² | 3.250 | |
| | | | | RAZEM | 3.250 |
| 45 d.4 | KNR-W 2-02 1105-01 | Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko | m ² | | |
| | | poz.43 | m ² | 3.250 | |
| | | | | RAZEM | 3.250 |
| 46 d.4 | KNR 2-02 0920-01 | Obłożenie płytkami terakotowymi posadzek | m ² | | |
| | | poz.43 | m ² | 3.250 | |
| | | | | RAZEM | 3.250 |
| 47 d.4 | KNR 0-19 0928-12 | Demontaż i montaż drzwi wewnętrznych | m ² | | |
| | | 1*2 | m ² | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 48 d.4 | KNR 2-02 1017-02 kalk. własna | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone | m ² | | |
| | | 1*2 | m ² | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 49 d.4 | kalk. własna | obróbka otworu drzwiowego -opaska jednostronna (dostawa i montaż) | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 50 d.4 | KNR 0-19 0928-04 | Demontaż i montaż okien | m ² | | |
| | | 1*1 | m ² | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 51 d.4 | KNR-W 2-02 1018-04 | Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 | m ² | | |
| | | 1*1 | m ² | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 52 d.4 | KNR-W 2-02 2104-10 | Parapety zewnętrzne | m | | |
| | | 1 | m | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 53 d.4 | KNR-W 2-02 2119-12 | Parapety wewnętrzne pcv białe | m | | |
| | | 1 | m | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 5 | | POMIESZCZENIE +1,05 | | | |
| 54 d.5 | kalk. własna | kratka wentylacyjna (dosawa i montaż) | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1.000 | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|--------------------------------------|--|----------------------------------|-----------------|------------------|
| 55 | KNR 13-23 d.5 0101-02 | Rozbiórki ręczne konstrukcji z cegły o grubości muru 1/2 cegły poszerzenie otworu drzwiowego 2*0.12 | m ² m ² | RAZEM 0.240 | 1.000 0.240 |
| 56 | KNR 19-01 d.5 0640-03 | Oczyszczenie powierzchni posadzek przy użyciu szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2 3.25 | m ² m ² | RAZEM 3.250 | 0.240 3.250 |
| 57 | KNR 0-19 d.5 0928-04 | Demontaż i montaż okien 1.8*1.5 | m ² m ² | RAZEM 2.700 | 3.250 2.700 |
| 58 | KNR-W 2-02 d.5 1018-04 | Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 1.8*1.5 | m ² m ² | RAZEM 2.700 | 2.700 2.700 |
| 6 | | POMIESZCZENIE + 1,06 | | RAZEM | 2.700 |
| 59 | KNPnRPDE d.6 72-193d | Skuwanie płytek ceramicznych z podłogi o powierzchni ponad 1.0 m2 12.56 | msc. msc. | 12.560 | 12.560 |
| 60 | KNR 13-12 d.6 0211-04 analogia | Załadunek ręczny gruzu betonowego oraz ceglanego poz.59*0.05 | m ³ m ³ | RAZEM 0.628 | 0.628 0.628 |
| 61 | KNR 4-01 d.6 0108-09 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.60 | m ³ m ³ | RAZEM 0.628 | 0.628 0.628 |
| 62 | KNR 13-23 d.6 0101-02 | Rozbiórki ręczne konstrukcji z cegły o grubości muru 1/2 cegły (poszerzenie otworu) 0.12*2 | m ² m ² | RAZEM 0.240 | 0.240 0.240 |
| 63 | KNR 19-01 d.6 1310-01 | Usunięcie starej farby farby ze ścian i sufitu 12.56+28.8 | m ² m ² | RAZEM 41.360 | 41.360 41.360 |
| 64 | KNR 2-02 d.6 1505-01 analogia | dwukrotne gruntowanie powierzchni ścian poz.63 | m ² m ² | RAZEM 41.360 | 41.360 41.360 |
| 65 | KNR 2-02 d.6 0815-06 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.64 | m ² m ² | RAZEM 41.360 | 41.360 41.360 |
| 66 | KNR 2-02 d.6 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.64 | m ² m ² | RAZEM 41.360 | 41.360 41.360 |
| 67 | kalk. własna d.6 | kratka wentylacyjna (dosawa i montaż) 1 | kpl. kpl. | 1.000 | 1.000 |
| 68 | KNR 19-01 d.6 0640-03 | Oczyszczenie powierzchni posadzek przy użyciu szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2 12.56 | m ² m ² | RAZEM 12.560 | 12.560 12.560 |
| 69 | NNRNKB d.6 202 1134-01 | Gruntowanie podłogi poz.68 | m ² m ² | RAZEM 12.560 | 12.560 12.560 |
| 70 | KNR-W 2-02 d.6 1105-01 | Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko poz.68 | m ² m ² | RAZEM 12.560 | 12.560 12.560 |
| 71 | KNR 2-02 d.6 0920-01 | Obłożenie płytkami terakotowymi posadzek poz.68 | m ² m ² | RAZEM 12.560 | 12.560 12.560 |
| 72 | KNR 0-19 d.6 0928-12 | Demontaż i montaż drzwi wewnętrznych 1*2 | m ² m ² | RAZEM 2.000 | 2.000 2.000 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|---|--|----------------------------------|------------|--------|
| 73 | KNR 2-02 d.6 1017-02 kalk. własna | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone 1*2 | m ² m ² | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 74 | d.6 kalk. własna | obróbka otworu drzwiowego -opaska jednostronna (dostawa i montaż) 1 | kpl. kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 75 | KNR 0-19 d.6 0928-04 | Demontaż i montaż okien 1.8*1.5 | m ² m ² | 2.700 | |
| | | | | RAZEM | 2.700 |
| 76 | KNR-W 2-02 d.6 1018-04 | Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 1.8*1.5 | m ² m ² | 2.700 | |
| | | | | RAZEM | 2.700 |
| 77 | KNR-W 2-02 d.6 2104-10 | Parapety zewnętrzne 1.8 | m m | 1.800 | |
| | | | | RAZEM | 1.800 |
| 78 | KNR-W 2-02 d.6 2119-12 | Parapety wewnętrzne pcv białe 1.8 | m m | 1.800 | |
| | | | | RAZEM | 1.800 |
| 7 | | POMIESZCZENIE +1,07 | | | |
| 79 | KNPnRPDE d.7 72-193d | Skuwanie płytek ceramicznych z podłogi o powierzchni ponad 1.0 m2 9 | msc. msc. | 9.000 | |
| | | | | RAZEM | 9.000 |
| 80 | KNR 13-12 d.7 0211-04 analogia | Załadunek ręczny gruzu betonowego oraz ceglanego poz.79*0.05 | m ³ m ³ | 0.450 | |
| | | | | RAZEM | 0.450 |
| 81 | KNR 4-01 d.7 0108-09 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.80 | m ³ m ³ | 0.450 | |
| | | | | RAZEM | 0.450 |
| 82 | KNR 13-23 d.7 0101-02 | Rozbiórki ręczne konstrukcji z cegły o grubości muru 1/2 cegły (poszerzenie otworu) 0.12*2 | m ² m ² | 0.240 | |
| | | | | RAZEM | 0.240 |
| 83 | KNR 19-01 d.7 1310-01 | Usunięcie starej farby farby ze ścian i sufitu 26+8.86 | m ² m ² | 34.860 | |
| | | | | RAZEM | 34.860 |
| 84 | KNR 2-02 d.7 1505-01 analogia | dwukrotne gruntowanie powierzchni ścian poz.83 | m ² m ² | 34.860 | |
| | | | | RAZEM | 34.860 |
| 85 | KNR 2-02 d.7 0815-06 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.84 | m ² m ² | 34.860 | |
| | | | | RAZEM | 34.860 |
| 86 | KNR 2-02 d.7 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.84 | m ² m ² | 34.860 | |
| | | | | RAZEM | 34.860 |
| 87 | d.7 kalk. własna | kratka wentylacyjna (dosawa i montaż) 1 | kpl. kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 88 | KNR 19-01 d.7 0640-03 | Oczyszczenie powierzchni posadzek przy użyciu szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2 9 | m ² m ² | 9.000 | |
| | | | | RAZEM | 9.000 |
| 89 | NNRNKB d.7 202 1134-01 | Gruntowanie podłogi poz.88 | m ² m ² | 9.000 | |
| | | | | RAZEM | 9.000 |
| 90 | KNR-W 2-02 d.7 1105-01 | Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko poz.88 | m ² m ² | 9.000 | |
| | | | | RAZEM | 9.000 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|---|--|----------------|---------|---------|
| 91 | KNR 2-02 d.7 0920-01 | Obłożenie płytkami terakotowymi posadzek | m ² | | |
| | | poz.88 | m ² | 9.000 | |
| | | | | RAZEM | 9.000 |
| 8 | | POMIESZCZENIE +1,08 | | | |
| 92 | KNPnRPDE d.8 72-193d | Skuwanie płytek ceramicznych z podłogi o powierzchni ponad 1.0 m2 | msc. | | |
| | | 21.15 | msc. | 21.150 | |
| | | | | RAZEM | 21.150 |
| 93 | KNR 13-12 d.8 0211-04 analogia | Załadunek ręczny gruzu betonowego oraz ceglanego | m ³ | | |
| | | poz.92*0.05 | m ³ | 1.058 | |
| | | | | RAZEM | 1.058 |
| 94 | KNR 4-01 d.8 0108-09 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m ³ | | |
| | | poz.93 | m ³ | 1.058 | |
| | | | | RAZEM | 1.058 |
| 95 | KNR 19-01 d.8 1310-01 | Usunięcie starej farby farby ze ścian i sufitu | m ² | | |
| | | 21.15+85 | m ² | 106.150 | |
| | | | | RAZEM | 106.150 |
| 96 | KNR 2-02 d.8 1505-01 analogia | dwukrotne gruntowanie powierzchni ścian | m ² | | |
| | | poz.95 | m ² | 106.150 | |
| | | | | RAZEM | 106.150 |
| 97 | KNR 2-02 d.8 0815-06 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych | m ² | | |
| | | poz.96 | m ² | 106.150 | |
| | | | | RAZEM | 106.150 |
| 98 | KNR 2-02 d.8 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania | m ² | | |
| | | poz.96 | m ² | 106.150 | |
| | | | | RAZEM | 106.150 |
| 99 | KNR 19-01 d.8 0640-03 | Oczyszczenie powierzchni posadzek przy użyciu szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2 | m ² | | |
| | | 21.15 | m ² | 21.150 | |
| | | | | RAZEM | 21.150 |
| 100 | NNRNKB d.8 202 1134-01 | Gruntowanie podłogi | m ² | | |
| | | poz.99 | m ² | 21.150 | |
| | | | | RAZEM | 21.150 |
| 101 | KNR-W 2-02 d.8 1105-01 | Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko | m ² | | |
| | | poz.99 | m ² | 21.150 | |
| | | | | RAZEM | 21.150 |
| 102 | KNR 2-02 d.8 0920-01 | Obłożenie płytkami terakotowymi posadzek i schodów | m ² | | |
| | | poz.99 | m ² | 21.150 | |
| | | | | RAZEM | 21.150 |
| 103 | KNR 0-19 d.8 0928-12 | Demontaż i montaż drzwi wewnętrznych | m ² | | |
| | | 1.8*2.2 | m ² | 3.960 | |
| | | | | RAZEM | 3.960 |
| 104 | KNR 2-02 d.8 1017-02 kalk. własna | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone | m ² | | |
| | | 1.8*2.2 | m ² | 3.960 | |
| | | | | RAZEM | 3.960 |
| 105 | d.8 kalk. własna | obróbka otworu drzwiowego -opaska jednostronna (dostawa i montaż) | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 106 | KNR 0-19 d.8 0928-04 | Demontaż i montaż okien | m ² | | |
| | | 1.8*1.5 | m ² | 2.700 | |
| | | | | RAZEM | 2.700 |
| 107 | KNR-W 2-02 d.8 1018-04 | Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 | m ² | | |
| | | 1.8*1.5 | m ² | 2.700 | |
| | | | | RAZEM | 2.700 |
| 108 | KNR-W 2-02 d.8 2104-10 | Parapety zewnętrzne | m | | |
| | | 1.8 | m | 1.800 | |
| | | | | RAZEM | 1.800 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|------------|-----------------------|---|--------------|-----------|-------|
| 109 d.8 | KNR-W 2-02 2119-12 | Parapety wewnętrzne pcv białe 1.8 | m m | 1.800 | |
| | | | | RAZEM | 1.800 |
| 110 d.8 | kalk. własna | kratka wentylacyjna (dosawa i montaż) 1 | kpl. kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 111 d.8 | analiza indywidualna | montaż prowadzicy platformy przyschodowej dla niepełnosprawnych dostawa+ montaż 1 | kpl. kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 112 d.8 | wycena indywidualna | montaż okna oddymiającego z systemem sygnalizacji pożaru 1 | kpl. kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |