

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ PARTERU NA ŻŁOBEK W RAMACH PROGRAMU STAWIAMY NA
MALUCHY W GM. KISIELICE BR BUDOWLANA
ADRES INWESTYCJI : KISIELICE UL. DASZYŃSKIEGO 20
INWESTOR : Gmina KISIELICE
ADRES INWESTORA : 14-220 KISIELICE UL. DASZYŃSKIEGO 5

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.architekt Michał Kamiński (
branża budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 05-05-2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05-05-2019

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|--|----------------------------------|--|----------------------------------|-------------|---------|
| DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ PARTERU NA ŻŁOBEK W RAMACH PROGRAMU STAWIAMY NA MALUCHY W GM. KISIELICE BR BUDOWLANA | | | | | |
| 1 | | ROBOTY ROZBIÓRKOWE | | | |
| 1 d.1 | KNR 4-01 0348-03 | Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 18.05*2.85+1.8*1.5*2 | m ² m ² | 56.843 | |
| | | | | RAZEM | 56.843 |
| 2 d.1 | KNR 0-19 0928-04 | Demontaż drzwi wewnętrznych z przeznaczeniem na odkład(zabezpieczenie skrzydeł i ościeżnic 7 | m ² m ² | 7.000 | |
| | | | | RAZEM | 7.000 |
| 3 d.1 | KNR 13-12 0211-04 analogia | Załadunek ręczny gruzu betonowego oraz ceglanego poz.1 | m ³ m ³ | 56.843 | |
| | | | | RAZEM | 56.843 |
| 4 d.1 | KNR 4-01 0108-09 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.1 | m ³ m ³ | 56.843 | |
| | | | | RAZEM | 56.843 |
| 2 | | SUFITY | | | |
| 5 d.2 | KNR AT-40 0106-02 analogia | Oczyszczenie i zmycie podłóża 70.09+15.2 | m ² m ² | 85.290 | |
| | | | | RAZEM | 85.290 |
| 6 d.2 | KNR 2-02 1505-01 analogia | gruntowanie powierzchni pod gładź gipsową sufitów poz.5 | m ² m ² | 85.290 | |
| | | | | RAZEM | 85.290 |
| 7 d.2 | KNR 2-02 0815-06 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach 70.09+15.2 | m ² m ² | 85.290 | |
| | | | | RAZEM | 85.290 |
| 3 | | ŚCIANY DZIAŁOWE | | | |
| 8 d.3 | KNR AT-12 0103-05 | Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 75-02; System NIDA Ściana 125A75 7.8*3+21.45+2.5*2.85+10*2.85 | m ² m ² | 80.475 | |
| | | | | RAZEM | 80.475 |
| 9 d.3 | KNR AT-12 0103-07 | Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym - dodatek za następną warstwę płyt g.-k. poz.8 | m ² m ² | 80.475 | |
| | | | | RAZEM | 80.475 |
| 4 | | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ŚCIAN I SUFITÓW | | | |
| 10 d.4 | KNR 2-02 1505-01 analogia | dwukrotne gruntowanie powierzchni ścian poz.9+70.09 | m ² m ² | 150.565 | |
| | | | | RAZEM | 150.565 |
| 11 d.4 | KNR 2-02 0815-06 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.10 | m ² m ² | 150.565 | |
| | | | | RAZEM | 150.565 |
| 12 d.4 | KNR K-04 0104-01 | Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem 3*15 | m m | 45.000 | |
| | | | | RAZEM | 45.000 |
| 13 d.4 | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.11 | m ² m ² | 150.565 | |
| | | | | RAZEM | 150.565 |
| 14 d.4 | KNR 2-02 0822-06 | Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 18.85*2 | m ² m ² | 37.700 | |
| | | | | RAZEM | 37.700 |
| 15 d.4 | KNR 2-02 0920-01 | Obłożenie płytkami terakotowymi 10x10 cm parapetów 1.8*0.3*2 | m ² m ² | 1.080 | |
| | | | | RAZEM | 1.080 |
| 5 | | POSADZKI | | | |
| 16 d.5 | KNR 19-01 0640-03 | Oczyszczenie powierzchni posadzek przy użyciu szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2 70.09+82.90 | m ² m ² | 152.990 | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|---------------------|---|----------------|---------|---------|
| 17 | NNRNKB | Gruntowanie podłoża | m ² | RAZEM | 152.990 |
| d.5 | 202 1134-01 | 70.09+82.90 | m ² | 152.990 | |
| | | | | RAZEM | 152.990 |
| 18 | KNR-W 2-02 | Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko | m ² | | |
| d.5 | 1105-01 | 70.09 | m ² | 70.090 | |
| | | | | RAZEM | 70.090 |
| 19 | KNR 2-02 | Licowanie posadzek płytkami terkotowymi 30x30 cm | m ² | | |
| d.5 | 0822-05 | 70.09+15.6 | m ² | 85.690 | |
| | | | | RAZEM | 85.690 |
| 20 | KNR 2-02 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW | m ² | | |
| d.5 | 1112-05 | 82.9 | m ² | 82.900 | |
| | | | | RAZEM | 82.900 |
| 21 | KNR 2-02 | Drzwi balkonowe drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykończone | m ² | | |
| d.5 | 1001-09 | 1.5*2 | m ² | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 22 | KNR 2-02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne | m ² | | |
| d.5 | 1020-01 | 8 | m ² | 8.000 | |
| | | | | RAZEM | 8.000 |
| 6 | | STOLARKA OKIENNA | | | |
| 23 | KNR-W 2-02 | Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 | m ² | | |
| d.6 | 1018-04 | 1.8*1.5*2 | m ² | 5.400 | |
| | | | | RAZEM | 5.400 |
| 24 | KNR-W 2-02 | Parapety, półki, lamy i nakrywy wewnętrzne - elementy grubości do 4 cm i szerokości do 15 cm - skały osadowe | m | | |
| d.6 | 2119-01 | 1.8*2 | m | 3.600 | |
| | | | | RAZEM | 3.600 |
| 25 | KNR-W 2-02 | Parapety, półki i lamy zewnętrzne okładzinowe - elementy grubości do 6 cm i szerokości do 20 cm - skały osadowe | m | | |
| d.6 | 2104-01 | 2*2 | m | 4.000 | |
| | | | | RAZEM | 4.000 |
| 26 | wycena indywidualna | oznakowanie miejsca pracy taśmą ostrzegawczą | kpl. | | |
| d.6 | | 1 | kpl. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |