
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa - modernizacja drogi gruntowej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych oraz siedlisk gospodarstw w miejscowości Pławty Wielkie - ETAP II km 0+150 - km 0+370 (220mb)
ADRES INWESTYCJI : Miasto Kisielice, obręb 0001, dz. nr 2
INWESTOR : Gmina Kisielice
ADRES INWESTORA : 14-220 Kisielice, ul. Daszyńskiego 5
KOD POZYCJI : Kod pozycji zgodny z numerami specyfikacji technicznej
BRANŻA : Drogowa CPV 45 23 31 20-6
DATA OPRACOWANIA : 15.01.2021r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

SPORZĄDZIŁ:

Kosztorysant: Łukasz Zieliński

Data opracowania
15.01.2021r.

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość
1	2	3	4
1	1 - 6	CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe, ziemne	
2	7 - 15	CPV 45 23 31 20-6 Jezdnia i zjazdy - Roboty podstawowe, podbudowy i nawierzchnie	
3	16 - 16	CPV 45 23 31 20-6 Pobocze - nawierzchnie	
4	17 - 18	CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupełniające i wykończeniowe	
		RAZEM netto	
		VAT	
		Razem brutto	
Ogółem wartość kosztorysowa robót			
W tym:			
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			
Podatek VAT			

Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe, ziemne				
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe - pkt. główne, repery, geodeta, wykonawca	ha	1.320		
2 d.1	D-01.01.01	Pomiar geodezyjny - wykonawca - stała obsługa geodezyjna w trakcie budowy	ha	1.320		
3 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe - pomiar geodezyjny powykonawczy	km	0.220		
4 d.1	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15 cm z wywozem	m ³	99.000		
5 d.1	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi z transp. urobku samochod. samowładowczymi na składowisko wskazane przez Inwestora do 3 km	m ³	186.000		
6 d.1	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów	m ³	25.000		
2		CPV 45 23 31 20-6 Jezdnia i zjazdy - Roboty podstawowe, podbudowy i nawierzchnie				
7 d.2	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	1295.000		
8 d.2	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	1295.000		
9 d.2	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	1229.000		
10 d.2	D-04.03.01a	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m ²	1229.000		
11 d.2	D-04.03.01a	Skroplenie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	1229.000		
12 d.2	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16 W (0/16) - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	1163.000		
13 d.2	D-04.03.01a	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	1163.000		
14 d.2	D-04.03.01a	Skroplenie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	1163.000		
15 d.2	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11 S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm wraz z regulacją pionową studni i zaworów	m ²	1141.000		
3		CPV 45 23 31 20-6 Pobocze - nawierzchnie				
16 d.3	D-04.04.02	Nawierzchnia z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5 mm przy krawędzi jezdni szer. 75 cm - grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	330.000		
4		CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupełniające i wykończeniowe				
17 d.4	D-06.01.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego. Porządkowanie terenu wokół.	m ²	660.000		
18 d.4	D-04.04.02	Nawierzchnia z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5 mm - grubości po zagęszczeniu 15 cm - uzupełnienie przy zjazdach	m ²	25.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

L p.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe, ziemne			
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe - pkt. główne, repery, geodeta, wykonawca	ha		
		(220.00*60.00)/10000	ha	1.320	
				RAZEM	1.320
2 d.1	D-01.01.01	Pomiar geodezyjny - wykonawca - stała obsługa geodezyjna w trakcie budowy	ha		
		(220.00*60.00)/10000	ha	1.320	
				RAZEM	1.320
3 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe - pomiar geodezyjny powykonawczy	km		
		0.220	km	0.220	
				RAZEM	0.220
4 d.1	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15 cm z wywozem	m ³		
		[(220.00*1.50)*0.15]*2	m ³	99.000	
				RAZEM	99.000
5 d.1	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi z transp.urobku samochod.samo-wyładowczymi na składowisko wskazane przez Inwestora do 3 km	m ³		
		186.00	m ³	186.000	
		korytowanie z programu roblin			
				RAZEM	186.000
6 d.1	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów	m ³		
		25.00	m ³	25.000	
		z programu roblin			
				RAZEM	25.000
2		CPV 45 23 31 20-6 Jezdnia i zjazdy - Roboty podstawowe, podbudowy i nawierzchnie			
7 d.2	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		(220.00*5.70)	m ²	1254.000	
		jezdnia			
		41.00	m ²	41.000	
		zjazdy			
				RAZEM	1295.000
8 d.2	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		(220.00*5.70)	m ²	1254.000	
		jezdnia			
		41.00	m ²	41.000	
		zjazdy			
				RAZEM	1295.000
9 d.2	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		(220.00*5.40)	m ²	1188.000	
		jezdnia			
		41.00	m ²	41.000	
		zjazdy			
				RAZEM	1229.000
10 d.2	D-04.03.01a	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m ²		
		(220.00*5.40)	m ²	1188.000	
		jezdnia			
		41.00	m ²	41.000	
		zjazdy			
				RAZEM	1229.000

L p.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11	D- d.2 04.03. 01a	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (220.00*5.40) jezdnia 41.00 zjazdu	m ² m ² m ²	 1188.000 41.000	
				RAZEM	1229.000
12	D- d.2 05.03. 05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16 W (0/16) - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm (220.00*5.10) jezdnia 41.00 zjazdu	m ² m ² m ²	 1122.000 41.000	
				RAZEM	1163.000
13	D- d.2 04.03. 01a	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) (220.00*5.10) jezdnia 41.00 zjazdu	m ² m ² m ²	 1122.000 41.000	
				RAZEM	1163.000
14	D- d.2 04.03. 01a	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (220.00*5.10) jezdnia 41.00 zjazdu	m ² m ² m ²	 1122.000 41.000	
				RAZEM	1163.000
15	D- d.2 05.03. 05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11 S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm wraz z regulacją pionową studni i zaworów (220.00*5.00) jezdnia 41.00 zjazdu	m ² m ² m ²	 1100.000 41.000	
				RAZEM	1141.000
3		CPV 45 23 31 20-6 Pobocze - nawierzchnie			
16	D- d.3 04.04. 02	Nawierzchnia z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5 mm przy krawędzi jezdni szer. 75 cm - grubości po zagęszczeniu 15 cm (220.00*0.75)*2	m ² m ²	 330.000	
				RAZEM	330.000
4		CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupełniające i wykończeniowe			
17	D- d.4 06.01. 01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego. Porządkowanie terenu wokół. (220.00*1.50)*2	m ² m ²	 660.000	
				RAZEM	660.000
18	D- d.4 04.04. 02	Nawierzchnia z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5 mm - grubości po zagęszczeniu 15 cm - uzupełnienie przy zjazdach 5.0*5.0	m ² m ²	 25.000	
				RAZEM	25.000