

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA W KISIELICACH- ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>					
<b>1</b>	<b>45110000-1</b>	<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
1	KNR 4-04	Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej o wysokości do 4 m ponad terenem przy użyciu młotów pneumatycznych rozbijanie koryt 1.5*0.25*1	m <sup>3</sup>		
d.1	0602-01		m <sup>3</sup>	0.375	
				RAZEM	0.375
2	KNR 4-04	Rozebranie po opaski betonowej	m <sup>3</sup>		
d.1	0301-06	1*8*0.1	m <sup>3</sup>	0.800	
				RAZEM	0.800
3		demontaż istniejącej elewacji na styku dobudowanej części	m <sup>3</sup>		
d.1	wycena indywidualna	7.15*3*0.12	m <sup>3</sup>	2.574	
				RAZEM	2.574
<b>2</b>		<b>TRANSPORT I UTYLIZACJA ODPADÓW</b>			
4	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbioru przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m <sup>3</sup>		
d.2	1103-04	poz.1	m <sup>3</sup>	0.375	
				RAZEM	0.375
5	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbioru przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m <sup>3</sup>		
d.2	1103-05	poz.4	m <sup>3</sup>	0.375	
				RAZEM	0.375
6		Składowanie / rozdrobnienie gruzu	m <sup>3</sup>		
d.2	analiza indywidualna	poz.4	m <sup>3</sup>	0.375	
				RAZEM	0.375
7		Utylizacja papy (styropianu)	m <sup>3</sup>		
d.2	analiza indywidualna	poz.3	m <sup>3</sup>	2.574	
				RAZEM	2.574