

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OTWÓR GEOLOGICZNO TECHNICZNY UJĘCIA WODY					
1		PRZEDMIAR ROBÓT DLA POTRZEB WYKONANIA GEOLOGICZNO TECHNICZNEJ STUDNI AWARYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI KOZIEBRODY (SUW KOZIEBRODY), GMINA RACIĄŻ, POWIAT PŁOŃSKI KOD CPV 45231300-08 - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIĄGÓW I RUROCIĄGÓW DO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW; 45232150-8 ROBOTY W ZAKRESIE RUROCIĄGÓW DO PRZESYŁU WODY; ROBOTY MONTAŻOWE			
1	KNR 2-01 d.1 0602-08 z.sz. 4.1.11 9914	Mechaniczne wykonanie studni depresyjnej o głębokości do 20 m w pokładzie kat.III-IV śr.nominal. 401-500 mm Grubość obsypki do 75 mm. -rury stalowe Dz 508 mm L=26,0 m -rura nadfiltrowa Dz 356 mm L=10,0 m 26.0	m		
			m	26.000	
				RAZEM	26.000
2	KNR 2-01 d.1 0602-04 z.sz. 4.1.11 9914	Mechaniczne wykonanie studni depresyjnej o głębokości do 20 m w pokładzie kat.I-II śr.nominal. 401-500 mm Grubość obsypki do 75 mm. -rury stalowe Dz 508 mm L=21,0 m - odzysk w 80% -rura filtrowa Dz 356 mm L=17,0 m -rura podfiltrowa Dz 356 mm L=3,0,0 m 21.0	m		
			m	21.000	
				RAZEM	21.000
3	KNR 2-01 d.1 0604-07	Dodatek do tab.601-602 za osiatkowanie filtru o śr.nom.301-400 mm siatką nylonową -siatka filtracyjna nr 10- L=17,0 m 17.0	m		
			m	17.000	
				RAZEM	17.000
4	KNR 2-01 d.1 0605-01	Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające przy śr.otw. 150-500 mm pompowanie wstępne oczyszczające - 24 godziny pompowanie próbne wydajnościowe - 24,0 godzin pompowanie stabilizacyjne - 2,0 godzin Razem 24+24+2,0=50,0 godzin 50.0	godz.		
			godz.	50.000	
				RAZEM	50.000
5	KNNR 4 d.1 1014-10	Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzone o śr. 500 mm -kształtka żeliwna kołnierzowa Dz 508x100mm zamykająca otwór 1.0	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNNR 2 d.1 0101-01	Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych betonowych lub żelbetonowych 4x4x0,20=3,20m ² 3.20	m ²		
			m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
7	KNNR 2 d.1 0106-01	Betonowanie ław fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym 16x0,20=3,20m ³ 3.20	m ³		
			m ³	3.200	
				RAZEM	3.200
8	Wycena d.1 własna	Zakup i montaż obudowy studni głębinowej typu Lange lub z kręgów betonowych Dn 1,50 m H=2,0 m z płytą nadstudzienną i włazem żeliwnym Dn 400 mm -40 t 1.0	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2		ROBOTY ZIEMNE 45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE; 45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERNU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE;			
9	KNNR 1 d.2 0205-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorczymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zrnag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowład. 3,14x0,29x0,29x46=12,14m ³ 12.14	m ³		
			m ³	12.140	
				RAZEM	12.140