
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Powierzchniowe utwardzenie jezdni i zjazdów oraz utwardzenie nawierzchni stanowisk postojowych
ADRES INWESTYCJI: Jędrychowo, dz. nr 147/2, 416, Obręb: 6, Gmina Kisielice
NAZWA INWESTORA: Gmina Kisielice
ADRES INWESTORA: ul. Daszyńskiego 5, 14-220 Kisielice


SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DROGOWA mgr inż. Radosław Kulerski

DATA OPRACOWANIA: 10.08.2022

PROJEKTANT

mgr inż. Radosław Kulerski



Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		0,294	km	0,294	
				RAZEM	0,294
2 d.1		Organizacja ruchu	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Roboty nawierzchniowe - jezdnia, pobocza			
3 d.2	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. 5 cm	m3		
		65,3	m3	65,300	
				RAZEM	65,300
4 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2		
		1306	m2	1 306,000	
				RAZEM	1 306,000
5 d.2	KNR 2-31 1002-01	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 2-8	m2		
		1306	m2	1 306,000	
				RAZEM	1 306,000
6 d.2	KNR 2-31 1002-02	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 8-16	m2		
		1306	m2	1 306,000	
				RAZEM	1 306,000
7 d.2	KNR 2-31 1002-04	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 16-31,5	m2		
		1306	m2	1 306,000	
				RAZEM	1 306,000
8 d.2	KNNR 6 0204-04	Pobocza z kruszywa łamanego 0-31,5 mm - warstwa o gr. po uwalowaniu 5 cm	m2		
		410	m2	410,000	
				RAZEM	410,000
3		Roboty nawierzchniowe - utwardzenie nawierzchni, stanowiska postojowe			
9 d.3	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości w gruncie kat. I-IV głębokości 42 cm	m2		
		235	m2	235,000	
				RAZEM	235,000
10 d.3	KNR 2-31 0104-07 0104-08	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		235	m2	235,000	
				RAZEM	235,000
11 d.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		235	m2	235,000	
				RAZEM	235,000
12 d.3	KNR 0-11 0316-07	Nawierzchnia z kostki typu ażur gr. 12cm na podsypce piaskowej grubości 4cm z wypełnieniem żwirem 4/20mm	m2		
		235	m2	235,000	
				RAZEM	235,000
13 d.3	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		113	m	113,000	
				RAZEM	113,000