

KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY I REMIZY W GORYNIU I ETAP ELEWACJA FRONTOWA I
SZCZYTOWA OD STRONY ŚWIETLICY
ADRES INWESTYCJI : GORYŃ GM. KISIELICE DZ. NR 648
INWESTOR : Gmina KISIELICE
ADRES INWESTORA : KISIELICE UL. DASZYŃSKIEGO 5
BRANŻA : Roboty Budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Michał Kamiński
DATA OPRACOWANIA : 11,04,2016



ARCHI-BUD
mgr inż. Michał Kamiński
Projektowanie i nadzór budowlany
13-332 Jamielnik, ul. Sosnowa 8
NIP: 744-175-51-16, REGON: 281417363
tel. 724-518-709

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys zawiera wyceny dotyczące I etapu robót związanych z remontem świetlicy i remizy w m. Goryń. I etap zawiera wyłącznie wykonanie elewacji frontowej tj. części od głównego wejścia do budynku świetlicy i remizy. Dodatkowo w zakresie uwzględnia się remont szczytu budynku od strony świetlicy czyli dwa szczyty, niższy ściany świetlicy i wyższy ściany remizy. Kosztorys nie uwzględnia prac remontowych całego budynku.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		DOCIEPLENIE ELEWACJI			
1.1		ELEWACJA ZEWNĘTRZNA			
1	KNR K-04 d.1. 0102-01 1	Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach z kołkowaniem	m ²		
		190	m ²	190.000	
				RAZEM	190.000
2	KNR K-04 d.1. 0102-05 1	Przyklejenie płyt styropianowych na ościeżach o szerokości do 15 cm	m ²		
		poz.3*0.15	m ²	5.700	
				RAZEM	5.700
3	KNR K-04 d.1. 0104-01 1	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem	m		
		38	m	38.000	
				RAZEM	38.000
4	KNR K-04 d.1. 0103-07 1	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach	m ²		
		190	m ²	190.000	
				RAZEM	190.000
5	KNR K-04 d.1. 0103-09 1	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach	m ²		
		poz.2	m ²	5.700	
				RAZEM	5.700
6	KNR K-04 d.1. 0105-03 1	Wykonanie tynków mineralnych cienkowarstwowych na gotowym podłożu z zaprawy Poztynek SZ o uziarnieniu 2 mm i fakturze baranek	m ²		
		poz.4+poz.5	m ²	195.700	
				RAZEM	195.700
7	KNR K-04 d.1. 0202-09 1	Jednokrotne gruntowanie podłoża zewnętrznych	m ²		
		poz.6	m ²	195.700	
				RAZEM	195.700
8	KNR K-04 d.1. 0202-04 1	Jednokrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowania	m ²		
		poz.6	m ²	195.700	
				RAZEM	195.700
9	NNRNKB d.1. 202 0541-02 1	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		22.745	m ²	22.745	
				RAZEM	22.745
10	KNR 2-02 d.1. 0509-01 1	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 8 cm z blachy z cynku	m		
		19.5+11.5	m	31.000	
				RAZEM	31.000
11	KNR 2-02 d.1. 0510-03 1	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m		
		6.06*2+3.04*2	m	18.200	
				RAZEM	18.200
12	KNR 2-02 d.1. 1510-05 1	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową metalowych drzwi, drzwi-czek i elementów pełnych o powierzchni ponad 0,5 m2 bez szpachlowania DRZWI OSP GORYŃ KOLOR CZERWONY 3.32*2.92	m ²		
			m ²	9.694	
				RAZEM	9.694
13	KNR 2-02 d.1. 1007-10 1	Wymiana Dzwi wejściowe P.poz do remizy OSP goryń montaż z dostawą i demontażem	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 2- d.1. 02 1107-05 1	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych (terakota) 15x20 cm na zaprawie cementowej	m ²		
		7.3*3.03+7.3*0.2*2	m ²	25.039	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	25.039