

KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : UTWARDZENIE TERENU PRZED BUDYNKIEM REMIZY I ŚWIETLICY W GORYNIU
ADRES INWESTYCJI : GORYŃ GM. KISIELICE DZ. NR 648
INWESTOR : Gmina KISIELICE
ADRES INWESTORA : KISIELICE UL. DASZYŃSKIEGO 5
BRANŻA : Roboty Budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Michał Kamiński
DATA OPRACOWANIA : 07.04.2016



ARCHI-BUD
mgr inż. Michał Kamiński
Projektowanie i nadzór budowlany
13-332 Jamielnik, ul. Sosnowa 8
NIP: 744-175-51-16, REGON: 281417363
tel. 724-518-709

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ELEWACJA I ROBOTY ZEWNĘTRZNE			
1.1		Roboty zewnętrzne			
1	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.1.	0114-01				
1		15.05*3.85	m ²	57.943	
				RAZEM	57.943
2	KNR 2-31	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
d.1.	0109-01				
1		15.05*3.85	m ²	57.943	
				RAZEM	57.943
3	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1.	0511-03				
1		15.05*3.85	m ²	57.943	
				RAZEM	57.943