
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa - modernizacja drogi gruntowej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych oraz siedlisk gospodarstw w miejscowości Pławty Wielkie - ETAP III km 0+370 - km 0+550
ADRES INWESTYCJI : Miasto Kisielice, obręb 0001, dz. nr 2; Gmina Kisielice, obręb 0017 Sobiewola, dz. nr 4
INWESTOR : Gmina Kisielice
ADRES INWESTORA : 14-220 Kisielice, ul. Daszyńskiego 5
KOD POZYCJI : Kod pozycji zgodny z numerami specyfikacji technicznej
BRANŻA : Drogowa CPV 45 23 31 20-6
DATA OPRACOWANIA : 02.02.2023r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

SPORZĄDZIŁ:

Kosztorysant: Łukasz Zieliński

Data opracowania
02.02.2023r.

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość
1	2	3	4
1	1 - 6	CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe, ziemne	
2	7 - 15	CPV 45 23 31 20-6 Jezdnia i zjazdy - Roboty podstawowe, podbudowy i nawierzchnie	
3	16 - 16	CPV 45 23 31 20-6 Pobocze - nawierzchnie	
4	17 - 17	CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupełniające i wykończeniowe	
		RAZEM netto	
		VAT	
		Razem brutto	
Ogółem wartość kosztorysowa robót			
W tym:			
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			
Podatek VAT			

Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe, ziemne				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe - pkt. główne, repery, geodeta, wykonawca	ha	1.080		
d.1						
2	D-01.01.01	Pomiar geodezyjny - wykonawca - stała obsługa geodezyjna w trakcie budowy	ha	1.080		
d.1						
3	D-01.01.01	Roboty pomiarowe - pomiar geodezyjny powykonawczy	km	0.180		
d.1						
4	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15 cm z wywozem	m ³	81.000		
d.1						
5	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi z transp. urobku samochod. samowyładowczymi na składowisko wskazane przez Inwestora do 3 km	m ³	148.000		
d.1						
6	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów	m ³	31.000		
d.1						
2		CPV 45 23 31 20-6 Jezdnia i zjazdy - Roboty podstawowe, podbudowy i nawierzchnie				
7	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	1066.500		
d.2						
8	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	1066.500		
d.2						
9	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	1012.500		
d.2						
10	D-04.03.01a	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m ²	1012.500		
d.2						
11	D-04.03.01a	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	1012.500		
d.2						
12	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16 W (0/16) - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	958.500		
d.2						
13	D-04.03.01a	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	958.500		
d.2						
14	D-04.03.01a	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	958.500		
d.2						
15	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11 S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm wraz z regulacją pionową studni i zaworów	m ²	940.500		
d.2						
3		CPV 45 23 31 20-6 Pobocze - nawierzchnie				
16	D-04.04.02	Nawierzchnia z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5 mm przy krawędzi jezdni szer. 75 cm - grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	270.000		
d.3						
4		CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupełniające i wykończeniowe				
17	D-06.01.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego. Porządkowanie terenu wokół.	m ²	540.000		
d.4						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

L p.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe, ziemne			
1 D- d.1	01.01. 01	Roboty pomiarowe - pkt. główne, repery, geodeta, wykonawca	ha		
		(180.0*60.0)/10000	ha	1.080	
				RAZEM	1.080
2 D- d.1	01.01. 01	Pomiar geodezyjny - wykonawca - stała obsługa geodezyjna w trakcie budowy	ha		
		(180.00*60.00)/10000	ha	1.080	
				RAZEM	1.080
3 D- d.1	01.01. 01	Roboty pomiarowe - pomiar geodezyjny powykonawczy	km		
		0.180	km	0.180	
				RAZEM	0.180
4 D- d.1	01.02. 02	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15 cm z wywozem	m ³		
		[(180.0*1.5)*0.15]*2	m ³	81.000	
				RAZEM	81.000
5 D- d.1	02.01. 01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi z transp.urobku samochod.samo-wyładowczymi na składowisko wskazane przez Inwestora do 3 km	m ³		
		148.0	m ³	148.000	
		korytowanie z programu roblin			
				RAZEM	148.000
6 D- d.1	02.03. 01	Formowanie i zagęszczanie nasypów	m ³		
		31.0	m ³	31.000	
		z programu roblin			
				RAZEM	31.000
2		CPV 45 23 31 20-6 Jezdnia i zjazdy - Roboty podstawowe, podbudowy i nawierzchnie			
7 D- d.2	04.01. 01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
		(180.0*5.7)	m ²	1026.000	
		jezdnia			
		40.5	m ²	40.500	
		zjazdu			
				RAZEM	1066.500
8 D- d.2	04.04. 02	Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		(180.0*5.7)	m ²	1026.000	
		jezdnia			
		40.5	m ²	40.500	
		zjazdu			
				RAZEM	1066.500
9 D- d.2	04.04. 02	Podbudowa z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		(180.0*5.4)	m ²	972.000	
		jezdnia			
		40.5	m ²	40.500	
		zjazdu			
				RAZEM	1012.500
10 D- d.2	04.03. 01a	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m ²		
		(180.0*5.4)	m ²	972.000	
		jezdnia			
		40.5	m ²	40.500	
		zjazdu			
				RAZEM	1012.500

L p.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11	D- d.2 04.03. 01a	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (180.0*5.4) jezdnia 40.5 zjazdu	m ² m ² m ²	 972.000 40.500	
				RAZEM	1012.500
12	D- d.2 05.03. 05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16 W (0/16) - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm (180.0*5.1) jezdnia 40.5 zjazdu	m ² m ² m ²	 918.000 40.500	
				RAZEM	958.500
13	D- d.2 04.03. 01a	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) (180.0*5.1) jezdnia 40.5 zjazdu	m ² m ² m ²	 918.000 40.500	
				RAZEM	958.500
14	D- d.2 04.03. 01a	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (180.0*5.1) jezdnia 40.5 zjazdu	m ² m ² m ²	 918.000 40.500	
				RAZEM	958.500
15	D- d.2 05.03. 05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11 S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm wraz z regulacją pionową studni i zaworów (180.0*5.0) jezdnia 40.5 zjazdu	m ² m ² m ²	 900.000 40.500	
				RAZEM	940.500
3		CPV 45 23 31 20-6 Pobocze - nawierzchnie			
16	D- d.3 04.04. 02	Nawierzchnia z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5 mm przy krawędzi jezdni szer. 75 cm - grubości po zagęszczeniu 15 cm (180.0*0.75)*2	m ² m ²	 270.000	
				RAZEM	270.000
4		CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupełniające i wykończeniowe			
17	D- d.4 06.01. 01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego. Porządkowanie terenu wokół. (180.0*1.5)*2	m ² m ²	 540.000	
				RAZEM	540.000