
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ulicy Cmentarnej w Kisielicach - ETAP IV
ADRES INWESTYCJI : Miasto Kielice, obręb 1 dz. nr 463
INWESTOR : Gmina Kielice
ADRES INWESTORA : 14-220 Kielice, ul. Daszyńskiego 5

DATA OPRACOWANIA : 06.04.2023r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

SPORZĄDZIŁ:

Kosztorysant: Łukasz Zieliński

Data opracowania
06.04.2023r.

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość
1	2	3	4
1	1 - 5	CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe, ziemne	
2	6 - 11	CPV 45 23 31 20-6 Jezdnia - Roboty podstawowe, w-wy odsączające, podbudowy, nawierzchnie i krawężniki	
3	12 - 14	CPV 45 23 31 20-6 Zjazdy - Roboty podstawowe, w-wy odsączające, podbudowy i nawierzchnie	
4	15 - 15	CPV 45 23 31 20-6 Pobocze - nawierzchnie	
5	16 - 17	CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupełniające i wykończeniowe	
		RAZEM netto	
		VAT	
		Razem brutto	
Ogółem wartość kosztorysowa robót			
W tym:			
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			
Podatek VAT			

Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa wyceny	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1			CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe, ziemne				
1 d.1	KNR 2-01 0121-02	D-01.01.01	Roboty pomiarowe - pkt. główne, repery, geodeta, wykonawca	ha	0.666		
2 d.1	KNR 2-01 0121-02	D-01.01.01	Pomiar geodezyjny - wykonawca - stała obsługa geodezyjna w trakcie budowy	ha	0.666		
3 d.1	KNR 2-01 0119-03	D-01.01.01	Roboty pomiarowe - pomiar geodezyjny powykonawczy	km	0.111		
4 d.1	KNR 4-01 0101-04	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15 cm z wywozem	m ³	24.975		
5 d.1	KNR 2-01 0201-05	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi z transp. urobku samochod. samowładowczymi na składowisko wskazane przez Inwestora do 3 km	m ³	138.750		
2			CPV 45 23 31 20-6 Jezdnia - Roboty podstawowe, w-wy odsączające, podbudowy, nawierzchnie i krawężniki				
6 d.2	KNR 2-31 0101-01 0101-02	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 50 cm	m ²	555.000		
7 d.2	KNR 2-31 0403-05	D-08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	230.000		
8 d.2	KNR 2-31 0402-04	D-08.01.01	Ława pod krawężniki C 12/15 z oporem (B-15)	m ³	16.100		
9 d.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	D-04.04.02	Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	500.000		
10 d.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	555.000		
11 d.2	KNR 2-31 0511-03	D-05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z regulacją pionową studni i zaworów	m ²	555.000		
3			CPV 45 23 31 20-6 Zjazdy - Roboty podstawowe, w-wy odsączające, podbudowy i nawierzchnie				
12 d.3	KNR 2-31 0101-01 0101-02	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości zjazdów w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm	m ²	119.000		
13 d.3	KNR 2-31 0114-07 0114-08	D-04.04.02	Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	119.000		
14 d.3	KNR 2-31 0511-03	D-05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz	m ²	119.000		
4			CPV 45 23 31 20-6 Pobocze - nawierzchnie				
15 d.4	KNR 2-31 0114-07 0114-08	D-04.04.02	Nawierzchnia z kruszywa łamanego (niesort) 0/31, 5 mm przy krawędzi jezdni szer. 75 cm - grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	83.250		
5			CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupełniające i wykończeniowe				
16 d.5	KNR 2-01 0505-01	D-06.01.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego. Porządkowanie terenu wokół.	m ²	333.000		
17 d.5	KNR 2-21 0301-04	D-09.01.01	Sadzenie drzew	szt.	15.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie:

Lp.	Podsta- wa	Nr spec - tech n.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			CPV 45 11 12 00-0 Roboty przygotowawcze, pomiarowe, ziemne			
1 d.1	KNR 2-01 0121-02	D- 01.01. 01	Roboty pomiarowe - pkt. główne, repery, geodeta, wykonawca (111.0*60.0)/10000	ha ha	 0.666	
					RAZEM	0.666
2 d.1	KNR 2-01 0121-02	D- 01.01. 01	Pomiar geodezyjny - wykonawca - stała obsługa geodezyjna w trakcie budowy (111.0*60.0)/10000	ha ha	 0.666	
					RAZEM	0.666
3 d.1	KNR 2-01 0119-03	D- 01.01. 01	Roboty pomiarowe - pomiar geodezyjny powykonawczy 0.111	km km	 0.111	
					RAZEM	0.111
4 d.1	KNR 4-01 0101-04	D- 01.02. 02	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15 cm z wywozem [(111.0*1.50)*0.15]	m ³ m ³	 24.975	
					RAZEM	24.975
5 d.1	KNR 2-01 0201-05	D- 02.01. 01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na składowisko wskazane przez Inwestora do 3 km (111.0*5.0)*0.25	m ³ m ³	 138.750	
					RAZEM	138.750
2			CPV 45 23 31 20-6 Jezdnia - Roboty podstawowe, w-wy odsączające, podbudowy, nawierzchnie i krawężniki			
6 d.2	KNR 2-31 0101-01 0101-02	D- 04.01. 01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 50 cm (111.0*5.0)	m ² m ²	 555.000	
					RAZEM	555.000
7 d.2	KNR 2-31 0403-05	D- 08.01. 01	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 230.0 <+/-0>	m m	 230.000	
					RAZEM	230.000
8 d.2	KNR 2-31 0402-04	D- 08.01. 01	Ława pod krawężniki C 12/15 z oporem (B-15) 230.00*0.07	m ³ m ³	 16.100	
					RAZEM	16.100
9 d.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	D- 04.04. 02	Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm (100.0*5.0)	m ² m ²	 500.000	
					RAZEM	500.000
10 d.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	D- 04.04. 02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm (111.0*5.0)	m ² m ²	 555.000	
					RAZEM	555.000
11 d.2	KNR 2-31 0511-03	D- 05.03. 23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z regulacją pionową studni i zaworów (111.0*5.0)	m ² m ²	 555.000	
					RAZEM	555.000
3			CPV 45 23 31 20-6 Zjazdy - Roboty podstawowe, w-wy odsączające, podbudowy i nawierzchnie			
12 d.3	KNR 2-31 0101-01 0101-02	D- 04.01. 01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości zjazdów w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm 27+2+14+22+25+16+13	m ² m ²	 119.000	
					RAZEM	119.000
13 d.3	KNR 2-31 0114-07 0114-08	D- 04.04. 02	Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		

Lp.	Podsta- wa	Nr spec - tech n.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			27+2+14+22+25+16+13	m ²	119.000	
					RAZEM	119.000
14	KNR 2-31 d.3 0511-03	D- 05.03. 23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz	m ²		
			27+2+14+22+25+16+13	m ²	119.000	
					RAZEM	119.000
4			CPV 45 23 31 20-6 Pobocze - nawierzchnie			
15	KNR 2-31 d.4 0114-07 0114-08	D- 04.04. 02	Nawierzchnia z kruszywa łamanego (niesort) 0/31,5 mm przy krawędzi jezdni szer. 75 cm - grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
			(111.0*0.75)	m ²	83.250	
					RAZEM	83.250
5			CPV 45 23 31 20-6 Roboty uzupełniające i wykończeniowe			
16	KNR 2-01 d.5 0505-01	D- 06.01. 01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego. Porządkowanie terenu wokół.	m ²		
			(111.0*1.5)*2	m ²	333.000	
					RAZEM	333.000
17	KNR 2-21 d.5 0301-04	D- 09.01. 01	Sadzenie drzew	szt.		
			15	szt.	15.000	
					RAZEM	15.000