

PRZEDMIAR- HYDRANTY WEWNĘTRZNE "C"

NAZWA INWESTYCJI : REMONTU CZĘŚCI "C" KOMPLEKSU SZKOŁY PODSTAOWEJ W KISIELICACH
ADRES INWESTYCJI : 14-220 KISIELICE, UL. DASZYŃSKIEGO 3
INWESTOR : GMINA KISIELICE
ADRES INWESTORA : 14-220 KISIELICE, UL. DASZYŃSKIEGO 5

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : aktualizacja: Michał Jabłoński (BUDOWLANA)
DATA OPRACOWANIA : 29.04.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.04.2024

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		BUDYNEK "C"-INSTALACJA HYDRANTOWA 1 PIĘTRO			
1	KNR-W 4-01	Przebicie otworów w stropie ceramicznym	szt.		
d.1	0335-21				
	analogia				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR-W 4-01	Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych	szt.		
d.1	0325-05				
	analogia				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR-W 2-15	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych	m		
d.1	0107-05				
		18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
4	KNR-W 2-15	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m		
d.1	0126-04	Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności			
		1	prób.		1,000
		18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
5	KNR-W 2-15	Zawór pierwszeństwa	szt.		
d.1	0132-07				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR-W 2-15	Hydrant wewnętrzny	szt.		
d.1	0138-01				
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000