
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi gminnej na działce nr 399, obręb 6 w Jędrychowie
ADRES INWESTYCJI: Jędrychowo, dz. nr 399, obręb 6, Gmina Kisielice
NAZWA INWESTORA: Gmina Kisielice
ADRES INWESTORA: ul. Daszyńskiego 5
14-220 Kisielice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Beata Kopka

DATA OPRACOWANIA: 09.05.2024

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-------------------|--------------------------------|--|------|--------------|------------------|
| PRZEDMIAR: | | | | | |
| 1 | | Roboty przygotowawcze | | | |
| 1 d.1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | | |
| | | 0,350 | km | 0,350 | |
| | | | | RAZEM | 0,350 |
| 2 | | Roboty nawierzchniowe - jezdnie | | | |
| 2 d.2 | KNR 2-31 0101-01 0101-02 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości poszerzenia jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 32 cm | m2 | | |
| | | 280 | m2 | 280,000 | |
| | | | | RAZEM | 280,000 |
| 3 d.2 | KNR 2-31 0311-05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm | m2 | | |
| | | 1820 | m2 | 1 820,000 | |
| | | | | RAZEM | 1 820,000 |
| 4 d.2 | KNR 2-31 0311-01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm | m2 | | |
| | | 1820 | m2 | 1 820,000 | |
| | | | | RAZEM | 1 820,000 |
| 5 d.2 | KNNR 6 0113-01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | | |
| | | 1528 | m2 | 1 528,000 | |
| | | | | RAZEM | 1 528,000 |
| 6 d.2 | KNNR 6 0113-03 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 25 cm | m2 | | |
| | | 280 | m2 | 280,000 | |
| | | | | RAZEM | 280,000 |
| 7 d.2 | KNNR 6 0113-01 | Pobocza z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | | |
| | | 541,3 | m2 | 541,300 | |
| | | | | RAZEM | 541,300 |
| 3 | | Roboty nawierzchniowe - zjazdy | | | |
| 8 d.3 | KNR 2-31 0101-01 0101-02 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości poszerzenia jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 32 cm | m2 | | |
| | | 140 | m2 | 140,000 | |
| | | | | RAZEM | 140,000 |
| 9 d.3 | KNR 2-31 0311-05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm | m2 | | |
| | | 150 | m2 | 150,000 | |
| | | | | RAZEM | 150,000 |
| 10 d.3 | KNR 2-31 0311-01 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm | m2 | | |
| | | 148 | m2 | 148,000 | |
| | | | | RAZEM | 148,000 |
| 11 d.3 | KNNR 6 0113-03 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 25 cm | m2 | | |
| | | 140 | m2 | 140,000 | |
| | | | | RAZEM | 140,000 |
| 4 | | Roboty ziemne | | | |
| 12 d.4 | KNNR 1 0201-07 0208-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość 20 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi | m3 | | |
| | | 300 | m3 | 300,000 | |
| | | | | RAZEM | 300,000 |

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|------------------------------|---|------|-----------|-----------|
| 13 d.4 | KNR 2-31 1403-04 | Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem skarp rowu | m | | |
| | | 350 | m | 350,000 | |
| | | | | RAZEM | 350,000 |
| 14 d.4 | KNR 2-01 0234-08 | Mechaniczne plantowanie terenu równiarkami samojezdnymi w gruncie kat. I-II | m2 | | |
| | | 1050 | m2 | 1 050,000 | |
| | | | | RAZEM | 1 050,000 |
| 15 d.4 | KNR 2-01 0510-01 | Humusowanie terenu z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm | m2 | | |
| | | 1050 | m2 | 1 050,000 | |
| | | | | RAZEM | 1 050,000 |
| 16 d.4 | KNNR 1 0201-07 0208-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość 20 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi - wymiana gruntu | m3 | | |
| | | 50 | m3 | 50,000 | |
| | | | | RAZEM | 50,000 |
| 17 d.4 | KNNR 1 0318-01 | Zasypywanie wykopów w gruncie kat. I-III - wymiana gruntu | m3 | | |
| | | 50 | m3 | 50,000 | |
| | | | | RAZEM | 50,000 |
| 5 | | Roboty dodatkowe | | | |
| 18 d.5 | | Organizacja ruchu na czas budowy | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 19 d.5 | | Wykonanie stałej organizacji ruchu | kpl | | |
| | | 1 | kpl | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |