
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont i przebudowa Zespołu Szkół w Kisielicach wraz z zagospodarowaniem terenu

ADRES INWESTYCJI: 14-220 Kielice ul. Daszyńskiego 3

NAZWA INWESTORA: Gmina Kielice

ADRES INWESTORA: 14-220 Kielice ul. Daszyńskiego 5

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

mgr inż. Radosław Kulerski

DATA OPRACOWANIA: 18.12.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

18.12.2023

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Zabezpieczenie okien, parapetów i drzwi			
1 d.1	KNR 9-21 0103-05	Ręczne czyszczenie i mycie okien drewnianych; powierzchnia otworów ponad 2 m2, - okna i drzwi	m2		
		$1,23 * 2,27 + 1,29 * 2,27 + 1,27 * 2,27 + 1,29 * 2,29 + 1,37 * 2,3 + 1,3 * 2,3 * 5 + 1,24 * 2,3 + 1,54 * 2,3 + 1,33 * 2,29 * 2 + 1,36 * 2,29 + 1,33 * 2,3 + 1,31 * 2,29 + 1,44 * 3,21 + 1,51 * 3,6 + 1,54 * 1,5 + 1,29 * 2,3 + 1,32 * 2,3 + 1,31 * 2,3 + 1,29 * 2,31 + 1,28 * 2,31 + 1,3 * 2,32 + 1,32 * 2,3 + 1,19 * 1,66 + 1,17 * 1,8 + 1,16 * 1,77 + 1,15 * 1,83 * 3 + 1,14 * 1,66 + 1,16 * 1,59 + 1,15 * 1,61 + 1,16 * 1,64 + 1,14 * 1,66 + 1,13 * 1,67 + 1,36 * 2,22 + 1,31 * 2,23 + 1,28 * 2,23 + 1,27 * 2,23 + 1,56 * 2,26 + 1,30 * 2,24 + 1,35 * 2,24 + 1,33 * 2,23 + 1,32 * 2,25 + 1,32 * 2,23 + 1,32 * 2,21 + 1,3 * 2,25 + 1,32 * 2,25 * 4 + 1,31 * 2,25 * 2 + 1,3 * 2,25 + 1,29 * 2,24 + 1,29 * 2,25 + 1,31 * 2,24 + 1,3 * 2,23 - 8,831 - 11,6451 - 5,9367 - 6,0784 + (1,37 + 1,33 + 1,3 + 1,24) * 0,4 + (1,54 + 1,51 + 1,44) * 0,4 + 0,91 * 1,47 * 8 + 2,3 * 1,97 + 1,45 * 2,7$	m2	167,093	
				RAZEM	167,093
2 d.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m2		
		$144,053 + 2,3 * 1,97 + 1,45 * 2,7 + 2,0 * 3,0$	m2	158,499	
				RAZEM	158,499
2		Naprawa tynków- likwidacja rys , wyrównanie nierówności			
3 d.2	TZKNBK VIII -30	Uzupełnienie i naprawa tynku wewnętrznego kat. III z zaprawy wapiennej lub cem.-wap. na ścianach ceramicznych o powierzchni do 5 m2- ilość szacunkowa	m2		
		110,00	m2	110,000	
				RAZEM	110,000
3		Naprawa uszkodzonych skrzydeł drzwiowych - przywrócenie skrzydeł i ościeżnic do stanu przed rozpoczęciem remontu			
4 d.3	KNR 19-01 1002-01 kalk. własna	Naprawa uszkodzonych skrzydeł drzwiowych - uzupełnienie brakujących okuć , uzupełnienie ubytków w skrzydłach - przywrócenie do stanu przed remontem	szt.		
		29	szt.	29,000	
				RAZEM	29,000
4		Naprawa powierzchni elewacji uszkodzonej przez niewłaściwe oczyszczanie - piaskowanie			
5 d.4	kalk. własna	Naprawa powierzchni elewacji uszkodzonej przez niewłaściwe oczyszczanie (piaskowanie) - koszt prac konserwatorskich wg. cennika zasad wynagradzania prac konserwatorskich	m2		
		$30,2 * 2,28$	m2	68,856	
				RAZEM	68,856
5		Naprawa podłóg - wstawienie desek w miejscach odkrywek - przywrócenie do stanu przed remontem			
6 d.5	KNK 7-28 0302-03	Uzupełnienie podłóg z desek - po odkrywkach i fragmentarycznym usunięciu desek - pom. 1/01, 0/04, 0/06, 0/09, 0/1, 0/03 - z oczyszczeniem miejsc montażu desek wsp. do R 1,1	m2		
		$2,3 * 2,07 + 1,1 * 4,25 + 4,21 * 1,16 + 0,8 * 0,15 + 1,15 * 5,77 + 2,52 * 0,12$	m2	21,378	
				RAZEM	21,378