

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ						
OZNACZENIA		D10	D11	D12	D13	D14
PRODUCENT		REKONSTRUKCJA	REKONSTRUKCJA	REKONSTRUKCJA	REKONSTRUKCJA	RENOWACJA
RODZAJ		DREWNO	DREWNO	DREWNO	DREWNO	DREWNO
SCHEMAT						
WYMIARY W ŚWIEŁLE PRZEJŚCIA [mm]	So	900	1000	1000+1000	1000	1000
	Ho	2100	2100	2100	2100	2100
WYMIARY OŚCIEŻNICY (MURU) [mm]	S	1000	1100	2100	1100	1100
	H	2150	2150	2150	2150	2150
ILOŚĆ SZTUK	PIWNICA	–	–	–	–	–
	SUTERENA	–	–	–	1L	–
	PARTER	–	–	–	–	–
	PIĘTRO	1L	– 1P	1	–	1P
	PODDASZE	–	–	–	–	–
	OGÓŁEM	1	1	1	1	1
UWAGI	UWAGI SZCZEGÓŁOWE				DRZWI EI30	
	–dokładne wymiary stolarki otworowej dostosować do wymiarów otworów budowlanych zrealizowanych na budowie					
	–stolarkę sprawdzić z rzutami architektury					
	–kolorystykę oraz wyposażenie skrzydeł w zamki, szyldy, uchwyty uzgodnić z Inwestorem					
	–wątpliwości konsultować z projektantem					
	–wymiar oznaczony symbolem "*" wynikowo (do dostosowania)					
	–drzwi wyposażyć w samozamykacze zgodnie z oznaczeniami na rzutach; drzwi z samozamykaczami oznaczono symbolem "S"					

LP.	UWAGI	
1	Poziom ±0,00 odnosi się do poziomu posadzki parteru części "A" kompleksu szkolnego	
2	Wymiary sprawdzić i pasować na budowie	
3	Powierzchnie pomieszczeń liczone zgodnie z PN-ISO 9836	
4	Opis otworów drzwiowych podano w świetle ościeżnicy; zwrócić uwagę na różnicę w stosunku do wymiaru w świetle muru	
5	Wymiary podano w świetle wykończonych ścian	
6	Odkrytki wykonano lokalnie. Dopuszcza się występowanie innych warunków budowlanych poza miejscem wykonania odkrywek	
7	Wszelkie wątpliwości konsultować z projektantem	
8	Projekt rozpatrywać razem z częścią branżową	
9	Niniejszy projekt jest rozwinięciem projektów:	
	A	Projekt remontu budynku głównego szkoły podstawowej w Kisielicach, opracowanie: mgr inż. arch. D. Misiaczyk-Struzik, załącznik do decyzji pozwolenia na budowę nr 65612013 z dnia 02.12.2013
	B	Remont budynku głównego szkoły podstawowej w Kisielicach, Projekt budowlany zamienny w zakresie: projektu remontu dachu budynku głównego szkoły podstawowej oraz zmiany sposobu użytkowania poddasza z nieużytkowego strychu na funkcję usługową, opracowanie: mgr inż. arch. D. Misiaczyk-Struzik, data opracowania: wrzesień 2020r. Załącznik do decyzji pozwolenia na budowę nr 677/2020 z dnia 05.10.2020
10	Niniejszy projekt rozpatrywać wspólnie w wymienioną w pkt. 9 dokumentację pierwotną	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA:		
<div></div> <div>Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Ul. Dębowa 1/2, 82-500 Kwidzyn www.grupayang.pl; e-mail: pracownia@grupayang.pl mobile: +48 735 963 730</div>		
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:		
PROJEKT REMONTU BUDYNKU GŁÓWNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W KISIELICACH RYSUNKI ZAMIENNE		
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:		
UL. DASZYŃSKIEGO 3, 14-220 KISIELICE ID 280704_4.0001.173, dz. nr 173, obręb geodezyjny 0001		
TYTUŁ (NAZWA) RYSUNKU:		
ZESTAWIENIE DODATK. STOLARKI DRZWIOWEJ		
SKALA:		NR RYSUNKU:
1:100		A-12
DATA:		
STYCZEŃ 2024		
GŁÓWNY	IMIĘ I NAZWISKO:	PODPIS:
	mgr inż. Michał Jabłoński	
SPECJALNOŚĆ:	architektoniczna bez ograniczeń	NR UPRAWNIEŃ:
		PO/KK/175/2007
ASYSTENT	IMIĘ I NAZWISKO:	PODPIS:
SPECJALNOŚĆ:		NR UPRAWNIEŃ:
SPRAWDZAJĄCY	IMIĘ I NAZWISKO:	PODPIS:
SPECJALNOŚĆ:		NR UPRAWNIEŃ: