

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI:	Przebudowa drogi - Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni - Trupel
ADRES INWESTYCJI:	Dz. nr 243, obręb Trupel, Gmina Kisielice
NAZWA INWESTORA:	Gmina Kisielice
ADRES INWESTORA:	Ul. Daszyńskiego 5 13-220 Kisielice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DROGOWA mgr inż. Beata Kopka

DATA OPRACOWANIA: 28.06.2024

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		0,3	km	0,300	
				RAZEM	0,300
2		Roboty nawierzchniowe			
2 d.2	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m3		
		150,2	m3	150,200	
				RAZEM	150,200
3 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2		
		1502	m2	1 502,000	
				RAZEM	1 502,000
4 d.2	KNR 2-31 1002-01	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 8/16	m2		
		1502	m2	1 502,000	
				RAZEM	1 502,000
5 d.2	KNR 2-31 1002-02	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 16-31,5	m2		
		1502	m2	1 502,000	
				RAZEM	1 502,000
6 d.2	KNNR 6 0107-01	Wyprofilowanie pobocza tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. 5 cm	m3		
		22,65	m3	22,650	
				RAZEM	22,650
7 d.2	KNNR 6 0204-04	Pobocza z tłucznia kamiennego - warstwa o gr. po uwałowaniu 5 cm	m2		
		453	m2	453,000	
				RAZEM	453,000