

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	kalk. własna	Demontaż ławek kościelnych wraz z wyniesieniem i zabezpieczeniem	szt.		
		30	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
2	KNNR-W 3 1013-01 analogia	Zabezpieczenie elementów wyposażenia kościoła folią - zabezpieczenie ołtarzy, ambony, balkonów, organów	m2		
		600	m2	600,000	
				RAZEM	600,000
3	KNR 4-01 0802-05 analogia	Rozebranie posadzki z cegły pełnej lub klinkierowej o grubości 1/4 cegły	m2		
		340	m2	340,000	
				RAZEM	340,000
4	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki pod cegłą	m2		
		poz.3	m2	340,000	
				RAZEM	340,000
5	KNR 4-01 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m	m3		
		poz.3 * 0,12	m3	40,800	
				RAZEM	40,800
6	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m3		
		poz.3 * 0,22	m3	74,800	
				RAZEM	74,800
7	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 3 km grunt.kat. III	m3		
		poz.3 * 0,12	m3	40,800	
				RAZEM	40,800
8	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 3 km	m3		
		poz.3 * 0,1	m3	34,000	
				RAZEM	34,000
9	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3		
		poz.3 * 0,08	m3	27,200	
				RAZEM	27,200
10	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe	m2		
		poz.3	m2	340,000	
				RAZEM	340,000
11	KNR AT-25 0202-03	Uszczelnienie pasa muru w strefie iniekcji przy zastosowaniu Atlas Woder Duo	m		
		90	m	90,000	
				RAZEM	90,000
12	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne z płyt XPS gr. 4cm na sucho - jedna warstwa	m2		
		poz.3	m2	340,000	
				RAZEM	340,000
13	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe	m2		
		poz.3	m2	340,000	
				RAZEM	340,000
14	NNRKNB 202 1129-01 1129-03	(z.VI) Posadzki cementowe grubości 5 cm zatarte na ostro wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		poz.3	m2	340,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	340,000
15	KNR AT-27 0502-01	Uszczelnienie dylatacji taśmą Atlas Hydroband wklejaną na Atlas Woder	m		
		84	m	84,000	
				RAZEM	84,000
16	TZKNBK XI 0102-05 analogia	Posadzki z płytek klinkierowych 30*14,5*4 cm na podkładzie z zaprawy	m2		
		poz.3	m2	340,000	
				RAZEM	340,000
17	KNR AT-23 0102-06	Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową elastyczną masą dylatacyjną Sikaflex 11 FC+	m		
		poz.15	m	84,000	
				RAZEM	84,000
18	kalk. własna	Montaż ławek kościelnych wraz z naprawą	szt.		
		30	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
19	KNR 19-01 0325-01 analogia	Uzupełnienie spoinowania posadzki w prezbiterium - przyjęto 10% powierzchni prezbiterium	m2		
		72 * 10%	m2	7,200	
				RAZEM	7,200
20	kalk. własna	Oczyszczenie kościoła po robotach	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
21	analiza indywidualna	Prace konserwatorsko-restauratorskie przy posadzce w kruchtach kościoła	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000