

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na „Przebudowa drogi gminnej nr 144502N ulica Bolesława Prusa w Kisielicach na dz nr. 293/5, 568/11, 570/6 Obręb 0001 Kisielice”

Zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2021 r.- Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający udziela wyjaśnień do ww. postępowania.

Odpowiedź udzielona przez Zamawiającego zmieniająca lub uzupełniająca zapisy dokumentacji przetargowej stanowi integralną część SWZ i staje się wiążąca i nadrzędna w stosunku do pierwotnych zapisów SWZ.

Pytanie nr 1

Zgodnie z przedmiarem należy wykonać warstwę odsączającą z piasku, natomiast zgodnie ze specyfikacją oraz projektem technicznym z kruszywa 0/63. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź

Zamawiający Dopuszcza zastosowanie frakcji pośrednich od 0-63mm zgodnie z WT-4 Warunki Techniczne „Kruszywa Niezwiązane.” jak dla warstwy podłoża ulepszanego.

Pytanie nr 2

Projekt i specyfikacja techniczna nie precyzują kategorii dotyczącej mieszanki stabilizacyjnej do wykonania podbudowy. Czy Inwestor wyraża zgodę na zastosowanie podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm (C50/30 przy zapewnieniu nośności i zagęszczalności gwarantowanej przez SST ? Otrzymana podbudowa z takiej mieszanki jest warstwą całkowicie podatną, niegenerującą spękań skurczowych (i dalej odbitych) oraz charakteryzuje się bardzo dobrą zagęszczalnością oraz nośnością.

Odpowiedź

Wymagania w zakresie mieszanki do wykonania podbudów z kruszywa łamanego 0/31,5mm określone zostały w projekcie oraz sst.

Pytanie nr 3

Zgodnie z opisem w projekcie technicznym oraz przedmiarem należy na jezdni i zjazdach ułożyć podbudowę z kruszyw łamanych o grubości 20 cm, natomiast zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym rys. D-4 o grubości 30 cm.

Odpowiedź

Wykonać zgodnie z projektem technicznym. Należy przyjąć 20cm.

Pytanie nr 4

Prosimy o potwierdzenie, że nawierzchnie chodnika i jezdni należy ułożyć z kostki betonowej koloru szarego, natomiast zjazdy w kolorze czerwonym.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 5

Przedmiar nie zawiera pozycji dotyczącej wprowadzenia stałej organizacji ruchu. Prosimy o potwierdzenie, że należy wycenić dostawę i montaż oznakowania zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza iż należy dokonać wycenę dostawę i montaż oznakowania zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści do stosowania kruszywo z recyklingu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na stosowanie kruszywa z recyklingu.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści do zastosowania kruszywo pochodzenia wapiennego frakcji 0/31,5mm ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa wapiennego frakcji 0/31.5mm.

Pytanie nr 8

Na PZT widoczne są skarpy, czy Wykonawca winien założyć w wycenie umocnienie skarp, jeśli tak to w jakiej ilości i jakim materiałem?

Odpowiedź:

Należy założyć umocnienie skarp w ilości 200 m² (płyty ażurowe 600x400x100mm na podsypce cem-piaskowej 1:3 gr.5cm z wypełnieniem ażurów humusem i posianiem trawy).

Pytanie nr 9

Dokumentacja nie zakłada wykonania ław betonowych pod obrzeża 8x30cm. Naszym zdaniem ich wykonanie zwiększy stabilność obrzeży oraz zapobiegnie odkształceniu w razie najechania przez pojazd. Ponadto wykonanie ławy zapewni liniowość w trakcie wykonywania poszczególnych warstw konstrukcji chodnika. Prosimy o informację czy uwzględnić w wycenie wykonanie ławy betonowej.

Odpowiedź:

Wykonać zgodnie z projektem.

Pytanie nr 10

W projekcie branży sanitarnej w km 0+230 znajdują się 2 wpusty o rzędnych 98,93. Prosimy o informację czy należy je wycenić, jeżeli tak to w jakim zakresie.

Odpowiedź:

W km 0 + 070 , 0+230 należy ustawić nowe wpusty(studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowych o średnicy 500 mm wraz z wpustem ulicznym D 400) na istniejących przykanalikach zgodnie z projektem.

Pytanie nr 11

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na obramowanie zjazdów opornikiem betonowym 12x25 cm. Naszym zdaniem zastosowanie wtopionego krawężnika 15x30 spowoduje powstanie szpary ok. 3 cm pomiędzy kostką a krawężnikiem.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na obramowanie zjazdów opornikiem betonowym 12x25x100cm na ławie betonowej zgodnie z projektem.

W załączeniu poprawiony Załącznik nr 1 Formularz Oferty.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia terminy:

- Składania ofert **do 31.10.2024 r. do godz. 11:00**
- Otwarcia ofert: **31.10.2024 r. o godz. 11:05**
- Termin związania ofertą: do 29.11.2024 r.

Od powyższego rozstrzygnięcia przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale IX - „Środki ochrony prawnej” ww. ustawy Pzp.

Z poważaniem

Burmistrz Kisielic

/-/ Beata Lejmanowicz