

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ulicy Prusa
ADRES INWESTYCJI : Kisielice ulica Prusa
 : Gmina Kisielice
 : 13-220 Kisielice ulica Daszyńskiego 5
BRANŻA : Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janusz Wojciechowicz
DATA OPRACOWANIA : grudzień 2022

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : Sekocenbud III kw 2022

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania
grudzień 2022

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przewiduje się wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej z rur kanalizacyjnych kielichowych w zakresie średnic 200mm. Studnie rewizyjne szczelne z kręgów betonowych dn1500, z płytą nadstudzienną oraz włazami żeliwno-betonowymi klasy D-400. Studnie wykonywane z osadnikiem H=0.5metra. Studzienki ściekowe uliczne z elementów betonowych dn500 z osadnikiem H=1,0 metra, bez syfonu klasy C-250 z kratą montowany na zawiasach, umożliwiające osadzanie się i wychwytywanie z wody opadowej stałych zanieczyszczeń mineralnych (głównie piasku). Zewnętrzne powierzchnie ścian studni i studzienek zaizolować abizolem

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Przebudowa ulicy Prusa w Kisielicach							
1			KOSZTORYS SANITARNY				
1.1		45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne kanalizacja deszczowa				
1 d.1.1	S.01	KNR 2-01 0301-02	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.III)	m ³	8.5		
2 d.1.1	S.01	KNR 2-01 0205-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	157		
3 d.1.1	S.01	KNR 2-01 0214-02	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV	m ³	314		
4 d.1.1	S.01	KNR 2-01 0321-02	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1m i głęb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.III-IV z rozbiórką	m ²	120		
5 d.1.1	S.01	Analiza własna	Zasypanie wykopów piaskiem	m ³	42		
6 d.1.1	S.01	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijkami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³	42		
1.2		45231300-8	Roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji deszczowej				
7 d.1.2	S.02	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm	m ²	83.5		
8 d.1.2	S.02	KNR 2-18 0613-05	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m	stud.	5		
9 d.1.2	S.02	KNR 2-18 0613-06	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głębokości	[0.5 m] stud.	17		
10 d.1.2	S.02	KNR 2-18 0625-02	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	17		
11 d.1.2	S.02	KNR-W 2-18 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m	83.5		
12 d.1.2	S.02	Analiza własna	Tuleja ochronna dn200mm	szt	34		
13 d.1.2	S.02	Analiza własna	Tuleja ochronna dn500	szt	10		
14 d.1.2	S.02	KNR 2-18 0804-02	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm	m	83.5		
15 d.1.2	S.02	KNR 2-18 0501-04	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 25 cm	m ²	167		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: